

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Z2320800
Stavba: Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

JKSO:
Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:
Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LUKYSTAV, s.r.o.

IČO: 45601992
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 834 251,66

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	834 251,66	166 850,33

Cena s DPH v EUR 1 001 101,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



LUKYSTAV, s.r.o.

V: 92
IČO: 45 60



24. MAR. 2023

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Z2320800

Stavba: Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Miesto: Obec, Dolná Streda

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: LUKYSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		834 251,66	1 001 101,99
2320800.0 1	SO 00 - Búracie práce	44 682,37	53 618,84
2320800.0 2	SO 01 - Prístavba	191 890,50	230 268,60
2320800.0 3	SO 02 - Rekonštrukcia	256 313,61	307 576,33
2320800.0 4	Zdravotechnika	48 070,37	57 684,44
2320800.0 5	Ústredné vykurovanie	92 625,83	111 151,00
2320800.0 6	Rekuperácia	22 602,62	27 123,14
2320800.0 7	Vnútoraná silnoprúdová elektroinštalácia	36 146,46	43 375,75
2320800.0 8	Bleskozvod a uzemnenie	10 155,90	12 187,08
2320800.0 9	FV systém	7 025,68	8 430,82
2320800.1 0	Spevnené plochy areálové	39 096,73	46 916,08
2320800.1 1	Spevnené plochy - vjazd do areálu	8 667,45	10 400,94
2320800.1 2	Vodovodná prípojka	8 078,83	9 694,60
2320800.1 3	Areálový vodovod	3 931,88	4 718,26
2320800.1 4	Kanalizačná prípojka	8 121,46	9 745,75
2320800.1 5	Areálová splašková kanalizácia	19 696,26	23 635,51
2320800.1 6	Dažďová kanalizácia	26 327,09	31 592,51
2320800.1 7	Tuková kanalizácia	7 280,00	8 736,00
2320800.1 8	NN prípojka	3 538,62	4 246,34

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovce, cesta 517
925 63 Dolná Streda
IČO: 45 601 992 IČ DPH: SK2023049906

24. MAR. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.01 - SO 00 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 682,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	44 682,37	20,00%	8 936,47

Cena s DPH

v EUR

53 618,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

24 MAR. 2023



Pečiatka

LUKYSTAV
V
92
IČO: 45 60

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.01 - SO 00 - Búracie práce

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							44 682,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 987,51
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				38 962,10
1	K	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	301,000	4,97	1 495,97
2	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	45,930	71,22	3 271,13
3	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,860	28,80	139,97
4	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	30,108	88,51	2 664,86
5	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	199,580	4,29	856,20
6	K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	96,250	10,67	1 026,99
7	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	30,554	14,29	436,62
8	K	968072244.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	28,759	9,49	272,92
9	K	968072455	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	47,825	24,50	1 171,71
10	K	978012191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	306,200	5,82	1 782,08
11	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	625,686	3,27	2 045,99
12	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	28,454	8,47	241,01
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	461,116	12,49	5 759,34
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 761,204	0,51	4 468,21
15	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	461,116	11,47	5 289,00
16	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	461,116	14,77	6 810,68
17	K	981011313	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 20%, -0,35000t	m3	109,672	11,21	1 229,42
D	99		Presun hmôt HSV				25,41
18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,646	39,33	25,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 456,36
D	762		Konštrukcie tesárske				970,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0,01400t	m	50,000	2,35	117,50
20	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	1 080,000	0,79	853,20
D 764			Konštrukcie klampiarske				243,09
21	K	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	96,200	0,79	76,00
22	K	764352810	Demontáž žfabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	96,200	1,09	104,86
23	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žfabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000	1,46	7,30
24	K	764392840	Demontáž úžfabria so sklonom do 30st. rš 500 mm, -0,00307t	m	8,000	0,81	6,48
25	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	18,250	1,46	26,65
26	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	20,000	1,09	21,80
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				2 046,60
27	K	765311815.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	540,000	3,79	2 046,60
D 775			Podlahy vlysové a parketové				1 195,97
28	K	775411820.S	Demontáž soklíkov alebo lišt pripevnených skrutkami, -0,00100t	m	98,300	1,59	156,30
29	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	60,300	15,80	952,74
30	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	41,200	2,11	86,93
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 238,50
31	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	50,000	24,77	1 238,50
D VP			Práce navyč				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.02 - SO 01 - Prístavba

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

191 890,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	191 890,50	20,00%	38 378,10

Cena s DPH

v EUR

230 268,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

24 MAR. 2023



LUKYSTAV, s.r.o.

Vá
92
IČO: 45 601

D

Pečiatka

Dátum a podpis:

atka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.02 - SO 01 - Prístavba

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

191 890,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 585,83
D	1		Zemné práce				2 670,27
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	M3	40,400	21,67	875,47
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	M3	40,400	1,19	48,08
3	K	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	107,408	2,51	269,59
4	M	583310002000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	89,686	16,47	1 477,13
D	2		Zakladanie				18 629,55
5	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	165,800	0,26	43,11
6	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	40,292	65,30	2 631,07
7	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	25,616	110,80	2 838,25
8	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	16,050	17,77	285,21
9	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	16,050	3,26	52,32
10	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	215,540	12,33	2 657,61
11	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	23,395	197,31	4 616,07
12	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	36,988	109,22	4 039,83
13	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,808	1 814,45	1 466,08
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				17 599,13
14	K	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	51,959	207,02	10 756,55
15	K	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	M3	0,742	202,35	150,14
16	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,048	1 816,40	87,19
17	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9,000	17,78	160,02
18	K	317162131	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	6,000	17,92	107,52
19	K	317162133	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	9,000	27,83	250,47
20	K	317162134	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	32,45	97,35
21	K	317162135	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	33,000	37,31	1 231,23
22	K	317162140	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	3,000	62,88	188,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	138,675	31,96	4 432,05
24	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	27,000	5,11	137,97
D 4			Vodorovné konštrukcie				3 864,56
25	K	411127116	Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 4000 mm a vložiek ST25 s podstfpkovaním a dobetonovaním	m2	5,832	79,47	463,47
26	K	411127150	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 alebo ST25 nadbetónovanie hr.40 mm betónom C 16/20	m2	5,832	5,65	32,95
27	K	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	m2	5,832	4,83	28,17
28	K	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	m2	5,832	2,16	12,60
29	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	6,513	129,80	845,39
30	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	70,812	16,23	1 149,28
31	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	70,812	4,26	301,66
32	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,351	2 278,35	799,70
33	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	25,290	3,74	94,58
34	M	28375000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	26,555	5,15	136,76
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				38 127,34
35	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	64,143	1,90	121,87
36	K	611460122	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou	m2	5,832	2,00	11,66
37	K	611460242	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	5,832	13,33	77,74
38	K	611460252	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	5,832	10,59	61,76
39	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	479,420	2,00	958,84
40	K	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery, maľby a obklady	m2	77,820	1,83	142,41
41	K	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	479,420	11,58	5 551,68
42	K	612460252	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	401,600	8,73	3 505,97
43	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	83,150	2,71	225,34
44	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	99,400	2,67	265,40
45	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	21,327	12,27	261,68
46	K	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	49,093	1,91	93,77
47	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	248,787	15,44	3 841,27
48	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	248,787	1,83	455,28
49	K	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zatlkacie kotvy	m2	97,996	47,31	4 636,19
50	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	188,627	68,53	12 926,61
51	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	49,525	35,18	1 742,29
52	K	631316070	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 50 mm	m2	141,100	9,05	1 276,96
53	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	141,100	0,17	23,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	162,265	0,58	94,11
55	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	141,100	1,14	160,85
56	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a sierky, 25 kg	kg	21,800	5,56	121,21
57	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	141,100	2,70	380,97
58	K	632450295	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 5 mm	m2	104,250	11,41	1 189,49
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 951,78
59	K	941941031	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	M2	224,000	1,71	383,04
60	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	M2	224,000	1,59	356,16
61	K	941941831	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	M2	224,000	0,92	206,08
62	K	941955002	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	282,200	4,32	1 219,10
63	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	141,100	4,80	677,28
64	K	953948537	STO soklový profil Sto-Sockelleiste CZ pre hr. izolantu 200 mm (hliníkový)	m	54,700	9,39	513,63
65	K	953996121	okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	83,150	2,67	222,01
66	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	67,300	1,98	133,25
67	K	953996141	Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	90,350	2,67	241,23
D 99 Presun hmôt HSV							7 743,20
68	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	T	503,132	15,39	7 743,20
D PSV Práce a dodávky PSV							98 809,28
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							4 932,16
69	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	165,800	0,32	53,06
70	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	l	0,066	1 933,07	127,58
71	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	18,336	0,36	6,60
72	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	l	0,008	1 933,07	15,46
73	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	61,950	3,60	223,02
74	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	71,243	1,86	132,51
75	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	331,600	4,62	1 531,99
76	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	381,340	6,19	2 360,49
77	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	18,336	5,02	92,05
78	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	22,003	6,19	136,20
79	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	4,600	7,90	36,34
80	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	1,832	9,57	17,53
81	M	247710007710	Pás tesniaci PCI Pecitape 120 š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií - aj v bazénoch	m	12,821	5,80	74,36
82	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	48,513	2,58	124,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 282,18
83	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	12,185	0,95	11,58
84	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	14,013	0,95	13,31
85	K	712311102	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	12,185	0,90	10,97
86	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,005	1 933,07	9,67
87	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	12,185	4,95	60,32
88	M	628330000100	Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre jednovrstvú hydroizolačné systémy, ICOPAL	m2	14,013	11,68	163,67
89	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	5,880	5,65	33,22
90	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	6,762	15,48	104,68
91	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	m2	5,070	9,47	48,01
92	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	5,831	15,48	90,26
93	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	1,000	6,67	6,67
94	M	2810311585	Vyhrievaný chrič TWCE 110 PVC s integrovanou PVC manžetou	ks	1,000	173,02	173,02
95	K	712973430	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	9,700	11,53	111,84
96	M	311690001000	Rozpěrný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	77,600	0,15	11,64
97	K	712973640	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	4,800	11,53	55,34
98	M	311690001000	Rozpěrný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	38,400	0,15	5,76
99	K	712973710	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	m	4,900	16,93	82,96
100	M	311690001000	Rozpěrný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	39,200	0,15	5,88
101	K	712973875	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	m	4,600	19,10	87,86
102	M	311690001000	Rozpěrný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	36,800	0,15	5,52
103	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	10,950	0,63	6,90
104	M	693110001400	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	12,593	2,88	36,27
105	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	4,800	11,41	54,77
106	M	311690001000	Rozpěrný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	38,400	0,15	5,76
107	M	607260000400	Doska OSB 3 Kronospan nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	2,976	18,90	56,25
108	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	12,637	2,38	30,05
D		713	Izolácie tepelné				6 217,51
109	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	319,000	4,70	1 499,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	631640001300	Pás ISOVER DOMO PLUS 15, 150x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	m2	162,690	7,08	1 151,85
111	M	631640001500	Pás ISOVER DOMO PLUS 20, 200x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	m2	162,690	8,87	1 443,06
112	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	141,100	1,11	156,62
113	M	283720000900	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 50 mm, PCI	m2	143,922	5,47	787,25
114	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	5,880	1,72	10,11
115	M	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	m3	0,470	149,52	70,27
116	K	713142255	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	5,880	8,78	51,63
117	M	283720009200	Doska EPS ROOF 150S hr. 140 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	5,998	15,33	91,95
118	M	283720009300	Doska EPS ROOF 150S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	5,998	17,53	105,14
119	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	1,593	23,78	37,88
120	M	283750009140.S	Doska XPS hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	1,625	18,55	30,14
121	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	7,680	23,78	182,63
122	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	7,834	5,15	40,35
123	K	713191.R	Montáž parotesnej fólie	m2	159,500	1,04	165,88
124	M	283290004200	Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	183,425	1,71	313,66
125	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	61,945	1,29	79,79

D 762 Konštrukcie tesárske 5 531,66

126	K	762341201	Montáž laťovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	813,750	1,13	919,54
127	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	348,750	2,57	896,29
128	M	605330001400	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	2,441	609,25	1 487,18
129	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,441	88,62	216,32
130	K	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	49,525	18,67	924,63
131	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	148,575	4,74	704,25
132	M	605120002400	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' II, prierez 25-75 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,468	499,20	233,63
133	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	49,525	0,70	34,67
134	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,032	56,67	115,15

D 763 Konštrukcie - drevostavby 7 672,01

135	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	3,300	40,47	133,55
136	K	763138221	Podhlad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojuroňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	141,200	33,67	4 754,20
137	K	763190010	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	158,300	1,88	297,60
138	K	7637321pc	Montáž + Dodávka strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových	m2	232,500	10,23	2 378,48
139	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,937	55,85	108,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		764	Konštrukcie klampiarske				2 563,21
140	K	764352427	Žraby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	46,500	35,77	1 663,31
141	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	28,74	114,96
142	K	764359436.S	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	1,000	58,13	58,13
143	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	9,800	12,81	125,54
144	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	16,000	34,67	554,72
145	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	25,399	1,83	46,55
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 658,47
146	K	765331205	Betónová krytina BRAMAC Klasik, zložitých striech, sklon od 22° do 35°	m2	232,500	13,10	3 045,75
147	K	765331403	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35°	m	23,250	10,76	250,17
148	K	765331701	Štítová hrana z okrajových škriadiel BRAMAC Klasic	m	20,000	18,59	371,80
149	K	765331743	Odkvapová hrana BRAMAC, pre profilovanú krytinu	m	46,500	1,62	75,33
150	K	765331813	Prestup BRAMAC DuroVent pre kanalizačné odvetranie	ks	3,000	85,56	256,68
151	K	765901346	Strešná fólia BRAMAC Top-RU od 22° do 35°, na krokvy	m2	255,750	1,61	411,76
152	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	33,980	7,27	246,98
D		766	Konštrukcie stolárske				48 341,73
153	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	46,78	46,78
154	M	612330000700	Schody stropné sklápacie FAKRO LWK zateplené, biela doska - 600x1200 mm, FAKRO	ks	1,000	175,65	175,65
155	K	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	125,100	13,73	1 717,62
156	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	131,355	2,99	392,75
157	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	131,355	1,11	145,80
158	M	6111100169.01	Drevená zasklená stena 1750x2350 (01)	ks	1,000	2 571,20	2 571,20
159	M	6111100169.02	Drevená zasklená stena 1750x2350 (02)	ks	1,000	2 571,20	2 571,20
160	M	6111100169.03	Drevená zasklená stena 2750x2350 (03)	ks	1,000	3 111,75	3 111,75
161	M	6111100169.04	Drevené vonkajšie dvere 1050x2350 (04)	ks	1,000	1 468,45	1 468,45
162	M	6111100169.05	Drevené okno 1750x2000 (05)	ks	2,000	2 777,02	5 554,04
163	M	6111100169.06	Drevené okno 1750x1500 (06)	ks	6,000	2 457,98	14 747,88
164	M	6111100169.07	Drevené okno 1500x1500 (07)	ks	1,000	2 310,25	2 310,25
165	M	6111100169.08	Drevené okno 1100x1500 (08)	ks	2,000	1 424,18	2 848,36
166	M	6111100169.09	Drevené okno 750x750 (09)	ks	1,000	642,89	642,89
167	M	6111100169.10	Drevené okno 600x750 (10)	ks	1,000	596,58	596,58
168	M	6111100169.11	Drevené zasklená stena vnútorná 1750x2150 (11)	ks	1,000	2 309,52	2 309,52
169	M	6111100169.12	Drevené zasklená stena vnútorná 1750x2150 (12)	ks	1,000	2 309,52	2 309,52
170	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	21,90	175,20
171	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	23,09	184,72
172	M	611610003300.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné s preskleným pásom	ks	8,000	252,16	2 017,28
173	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	9,800	7,41	72,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
174	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	9,996	22,17	221,61
175	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	8,000	61,94	495,52
176	M	611810001200	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere, SAPELI	ks	8,000	173,76	1 390,08
177	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	485,320	0,54	264,46
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				681,46
178	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	2,000	72,45	144,90
179	M	611330000100.S	Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory	ks	2,000	265,24	530,48
180	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,816	0,89	6,08
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 145,06
181	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	23,230	7,43	172,60
182	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm	ks	78,982	3,60	284,34
183	K	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	36,850	23,78	876,29
184	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, viacfarebné	m2	37,587	19,82	744,97
185	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	19,010	3,52	66,86
D 776			Podlahy povlakové				6 003,13
186	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	63,260	11,55	730,65
187	M	284110002620.S	Podlaha PVC homogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	6,453	32,32	208,56
188	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	104,250	11,55	1 204,09
189	M	284110002620.S	Podlaha PVC homogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	107,378	32,32	3 470,46
190	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	43,252	9,00	389,37
D 781			Obklady				6 396,77
191	K	781445268	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	77,820	23,78	1 850,56
192	M	597640000400	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm	m2	79,376	21,22	1 684,36
193	K	781731030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm	m2	24,287	37,23	904,21
194	M	596360000100.S	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	ks	1 663,660	1,09	1 813,39
195	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	72,795	1,98	144,25
D 783			Nátery				1 006,76
196	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	141,200	7,13	1 006,76
D 784			Maľby				1 377,17
197	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	407,432	0,66	268,91
198	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	64,143	0,89	57,09
199	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	407,432	2,58	1 051,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				495,39
200	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vtyčovacej siete, vtyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	495,39	495,39
	D	VP	Práce navyč				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.03 - SO 02 - Rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

256 313,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	256 313,61	20,00%	51 262,72

Cena s DPH

v EUR

307 576,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Redacted signature]

24. MAR. 2023



Pečiatka

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská 1
925 63
IČO: 45 601 992

24. MAR. 2023

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.03 - SO 02 - Rekonštrukcia

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

256 313,61

D		HSV	Práce a dodávky HSV				54 111,67
D		1	Zemné práce				1 238,15
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	13,700	46,83	641,57
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,700	5,13	70,28
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	95,900	0,52	49,87
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	24,660	19,32	476,43
D		2	Zakladanie				9 394,60
5	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	39,683	15,76	625,40
6	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	40,873	110,80	4 528,73
7	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	343,915	12,33	4 240,47
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				5 627,30
8	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	17,78	142,24
9	K	340238268.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	m2	9,850	70,51	694,52
10	K	340238269.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 500 mm	m2	10,040	103,94	1 043,56
11	K	340239225.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm	m2	21,000	62,89	1 320,69
12	K	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	69,681	31,96	2 227,00
13	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	39,000	5,11	199,29
D		5	Komunikácie				1 817,60
14	K	596811330.S	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	45,000	22,48	1 011,60
15	M	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	45,900	17,56	806,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				28 296,22
16	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	55,287	1,90	105,05
17	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	797,205	2,00	1 594,41
18	K	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery, malby a obklady	m2	139,800	1,83	255,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	612460242	Vnútná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	797,205	11,58	9 231,63
20	K	612460252	Vnútná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	657,405	8,73	5 739,15
21	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	28,860	2,71	78,21
22	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	155,060	2,67	414,01
23	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	30,775	2,00	61,55
24	K	622460364.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	30,775	12,02	369,92
25	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	97,680	15,44	1 508,18
26	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	97,680	1,83	178,75
27	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	21,000	41,80	877,80
28	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	76,680	35,18	2 697,60
29	K	631316070.S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 50 mm	m2	264,550	9,05	2 394,18
30	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	264,550	0,17	44,97
31	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	304,233	0,58	176,46
32	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	264,550	1,14	301,59
33	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	kg	40,873	5,56	227,25
34	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	264,550	2,70	714,29
35	K	632450295	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 5 mm	m2	140,550	9,43	1 325,39
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 555,55
36	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	529,100	4,32	2 285,71
37	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	264,550	4,80	1 269,84
D	99		Presun hmôt HSV				4 182,25
38	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	T	271,751	15,39	4 182,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				202 201,94
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				8 146,47
39	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	264,550	0,32	84,66
40	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,106	1 933,07	204,91
41	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	529,100	4,62	2 444,44
42	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	608,465	6,19	3 766,40
43	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	84,250	7,90	665,58
44	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	24,250	9,57	232,07
45	M	247710007710	Pás tesniaci PCI Pecitape 120 š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií - aj v bazénoch	m	93,450	5,80	542,01
46	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	80,124	2,58	206,40
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				623,94
47	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	385,000	0,95	365,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	442,750	0,55	243,51
49	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,175	2,38	14,68
D 713			Izolácie tepelné				16 206,18
50	K	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	770,000	1,72	1 324,40
51	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	785,400	16,43	12 904,12
52	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	264,550	1,11	293,65
53	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	269,841	5,47	1 476,03
54	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	161,475	1,29	207,98
D 762			Konštrukcie tesárske				37 275,55
55	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	220,000	23,49	5 167,80
56	M	605120008000	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm	m3	5,000	571,95	2 859,75
57	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 890,000	1,13	2 135,70
58	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	810,000	2,57	2 081,70
59	M	605330001400	Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	5,670	1 372,31	7 781,00
60	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,670	93,26	995,08
61	K	762421315.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	76,680	27,73	2 126,34
62	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	230,040	4,74	1 090,39
63	M	605120002400	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, prierez 25-75 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,725	347,69	252,08
64	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	76,680	0,70	53,68
65	K	762810047.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	385,000	31,25	12 031,25
66	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	12,366	56,67	700,78
D 763			Konštrukcie - drevostavby				10 028,08
67	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	10,988	40,47	444,68
68	K	763138221	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	264,550	33,67	8 907,40
69	K	763190010	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	250,040	1,88	470,08
70	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,687	55,85	205,92
D 764			Konštrukcie klampiarske				4 976,04
71	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	101,000	35,77	3 612,77
72	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	6,000	28,74	172,44
73	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	20,950	12,81	268,37
74	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	24,000	34,67	832,08
75	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	49,308	1,83	90,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				36 252,11
76	K	765310452.S	Prestupová škridla s klobúkom pre krytinu keramickú	ks	5,000	431,37	2 156,85
77	K	765312521	Keramická krytina TONDACH Bobrovka, dvojité kladenie, zložitých striech, sklon od 30° do 35°	m2	540,000	40,60	21 924,00
78	K	765314303	Hrebeň drážkový univerzálny TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	35,500	48,31	1 715,01
79	K	765314353	Náročie drážkové univerzálne TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	31,000	63,02	1 953,62
80	K	765314401	Štítová hrana z okrajových škridiel TONDACH Bobrovka drážková	m	13,000	138,57	1 801,41
81	K	765314501	Úžfabié TONDACH, pás so stredovou stojatou drážkou hliník	m	9,500	199,25	1 892,88
82	K	765314523	Odkvapová hrana TONDACH, pre profilovanú krytinu hliník	m	101,000	16,34	1 650,34
83	K	765901151.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 270 g/m2	m2	621,000	2,74	1 701,54
84	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	200,384	7,27	1 456,46
D		766	Konštrukcie stolárske				60 324,56
85	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	46,78	46,78
86	M	612330000700	Schody stropné sklápacie FAKRO LWK zateplené, biela doska - 600x1200 mm, FAKRO	ks	1,000	175,65	175,65
87	K	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	154,800	13,73	2 125,40
88	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	162,540	2,99	485,99
89	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	162,540	1,11	180,42
90	M	6111100169.01	Drevené vonkajšie dvere 1000x2050 (20)	ks	1,000	1 552,16	1 552,16
91	M	6111100169.02	Drevené vonkajšie dvere 1100x2750 (21)	ks	1,000	2 245,22	2 245,22
92	M	6111100169.03	Drevené vonkajšie dvere 1300x2350 (22)	ks	1,000	1 937,64	1 937,64
93	M	6111100169.04	Drevené vonkajšie dvere 1400x2100 (23)	ks	1,000	2 171,50	2 171,50
94	M	6111100169.05	Drevené vonkajšie dvere 1000x2100 (24)	ks	1,000	1 359,42	1 359,42
95	M	6111100169.06	Drevené vonkajšie dvere 950x2100 (25)	ks	2,000	1 333,86	2 667,72
96	M	6111100169.07	Drevené okno 1100x1600 (26)	ks	8,000	2 127,15	17 017,20
97	M	6111100169.08	Drevené okno 1100x1500 (27)	ks	5,000	1 365,29	6 826,45
98	M	6111100169.09	Drevené okno 950x1500 (28)	ks	1,000	1 330,81	1 330,81
99	M	6111100169.10	Drevené okno 2050x1500 (29)	ks	1,000	2 661,68	2 661,68
100	M	6111100169.11	Drevené okno 1200x1500 (30)	ks	1,000	1 487,11	1 487,11
101	M	6111100169.12	Drevené okno 800x1500 (31)	ks	1,000	1 234,58	1 234,58
102	M	6111100169.13	Drevené okno 900x750 (32)	ks	1,000	690,03	690,03
103	M	6111100169.14	Drevené okno 750x750 (33)	ks	2,000	642,89	1 285,78
104	M	6111100169.15	Drevená interiérová zasklená stena 1750x2150 (35)	ks	1,000	2 309,52	2 309,52
105	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17,000	21,90	372,30
106	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	17,000	23,09	392,53
107	M	611610003300.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné s preskleným pásom	ks	17,000	252,16	4 286,72
108	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	20,950	7,41	155,24
109	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	21,369	22,17	473,75
110	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	17,000	61,94	1 052,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	9,000	173,76	1 563,84
112	M	611810002900.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	183,31	183,31
113	M	611810003000.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	3,000	240,66	721,98
114	M	611810003100.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 510-750 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	4,000	250,22	1 000,88
115	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	605,540	0,54	329,97
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							681,46
116	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	2,000	72,45	144,90
117	M	611330000100.S	Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory	ks	2,000	265,24	530,48
118	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,816	0,89	6,08
D 771 Podlahy z dlaždíc							7 322,36
119	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	m	83,030	7,43	616,91
120	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm	ks	282,302	3,60	1 016,29
121	K	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	124,000	23,78	2 948,72
122	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, viacfarebné	m2	126,480	19,82	2 506,83
123	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	66,419	3,52	233,61
D 776 Podlahy povlakové							8 899,92
124	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	m	140,000	11,55	1 617,00
125	M	284110002620.S	Podlaha PVC homogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	14,280	32,32	461,53
126	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	140,550	11,55	1 623,35
127	M	284110002620.S	Podlaha PVC homogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	144,767	32,32	4 678,87
128	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	64,571	8,04	519,17
D 781 Obklady							6 511,83
129	K	781445268	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore vef. 200x200 mm	m2	139,800	23,78	3 324,44
130	M	597640000400	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm	m2	142,596	21,22	3 025,89
131	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	81,501	1,98	161,50
D 783 Nátery							2 774,24
132	K	783782431.S	Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, preventívna impregnácia proti drevokaznému hmyzu a hubám	m2	800,000	1,11	888,00
133	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	264,550	7,13	1 886,24
D 784 Maľby							2 179,20
134	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	657,405	0,66	433,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	55,287	0,89	49,21
136	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	657,405	2,58	1 696,10

D VP

Práce navyč

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.04 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 070,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	48 070,37	20,00%	9 614,07

Cena s DPH

v EUR

57 684,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MAR. 2023



Pečiatka

LUKYSTAV
Váh
925
IČO: 45 601 992

24. MAR. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.04 - Zdravotechnika

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 070,37

D HSV

HSV

8 882,01

D 1.1

Búracie práce

8 882,01

1	K	965042121	Búranie betónových podláh a betónových dosiek a konštrukcií	m2	40,000	101,72	4 068,80
2	K	632452300	Spätne zabetónovanie vyburanej základovej betónovej dosky , vrátane hydroizolácie	m2	40,000	85,32	3 412,80
3	K	632452217	Búranie betónových základových dosiek a základových pásov	m2	5,000	23,22	116,10
4	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového do DN 100, -0,01492t	m	6,000	6,54	39,24
5	K	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodovodne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	2,000	62,93	125,86
6	K	919735114	Rezanie existujúcej betónovej podlahy a betónovej dosky hĺbky do 250 mm	m	80,000	10,63	850,40
7	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, - 0,03700t	m	6,000	5,50	33,00
8	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál prestupy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	11,000	5,60	61,60
9	K	974031157	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, - 0,05400t	m	3,300	7,39	24,39
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku	t	2,000	15,46	30,92
11	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné	t	2,000	59,45	118,90

D PSV

Práce a dodávky PSV

39 188,36

D 713

Izolácie tepelné

2 795,54

12	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 16x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,000	0,98	17,64
13	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	174,000	1,20	208,80
14	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	32,000	2,82	90,24
15	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	54,000	2,82	152,28
16	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	72,000	5,12	368,64
17	M	283310028300	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 42x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	68,000	6,01	408,68
18	M	283310027100	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	12,000	2,66	31,92
19	K	713482112	Montáž trubíc z PE, Ac, vnút priemer do 50mm	m	418,000	3,63	1 517,34

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2 124,44

20	K	721172109	Kanalizačné potrubie splaškové z PP-HT odpadové zvislé hrdlové D 110, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	54,000	5,50	297,00
21	K	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	54,000	12,04	650,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	721173205	Kanalizačné potrubie splaškové z PP-HT odpadové pripojovacie D 50, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	25,000	1,52	38,00
23	K	721172206.1	Montáž odpadového HT potrubia pripojovacieho DN 50	m	25,000	3,88	97,00
24	K	721173204	Kanalizačné potrubie splaškové z PP-HT odpadové pripojovacie D 40, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	4,000	1,35	5,40
25	K	721174000	Montáž odpadového HT potrubia pripojovacieho DN 40	m	4,000	3,54	14,16
26	K	721173203	Kanalizačné potrubie splaškové z PP-HT odpadové pripojovacie D 32, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	12,000	1,42	17,04
27	K	721172221	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 32	m	12,000	9,40	112,80
28	K	721171721	Potrubie z rúr PP-HT Plus s minerálnym plnivom odpadné prípojn, rúra OSMA SKOLAN DN 50 vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	12,000	5,57	66,84
29	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia pre vnútornú tukovú kanalizáciu DN 50	m	12,000	10,88	130,56
30	K	721171724	Potrubie z rúr PP-HT Plus s minerálnym plnivom odpadné prípojn, rúra OSMA SKOLAN DN 110 vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	3,000	12,96	38,88
31	K	721172212	Montáž odpadového HT potrubia pre vnútornú tukovú kanalizáciu DN 100	m	3,000	12,34	37,02
32	K	725989112.1	Dvierka plastové 150/300 , vrátane osadenia a montáže	ks	8,000	14,70	117,60
33	M	286540019100	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, vrátane montáže	ks	8,000	3,46	27,68
34	M	551620027100	Vtokový lievik HL21, DN 32, s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	3,000	12,92	38,76
35	M	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	ks	2,000	26,64	53,28
36	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek do dimenzie D 50	ks	31,000	3,42	106,02
37	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	ks	12,000	5,05	60,60
38	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové D110 - podľa výrobcu strešnej krytiny	ks	8,000	14,03	112,24
39	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	110,000	0,94	103,40

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 21 879,97

40	K	722171311	Potrubie z viacvrstvových rúr PEX-AL-PEX d16mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a montáže	m	18,000	16,92	304,56
41	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PEX-AL-PEX d20mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	m	174,000	20,08	3 493,92
42	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PEX-AL-PEX d26mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	m	32,000	26,25	840,00
43	K	722171314.1	Potrubie z viacvrstvových rúr PEX-AL-PEX d32mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	m	54,000	29,90	1 614,60
44	K	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PEX-AL-PEX d40mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu a vrátane montáže	m	72,000	43,55	3 135,60
45	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 15, VRÁTANE NÁSTENIEK	ks	73,000	8,95	653,35
46	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32, vrátane závesných objímok	m	68,000	25,74	1 750,32
47	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	12,000	22,68	272,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	551110014100	Guľový uzáver pre vodu 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	30,45	60,90
49	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	7,72	15,44
50	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	6,000	18,56	111,36
51	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	6,000	5,97	35,82
52	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	11,90	11,90
53	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,06	5,06
54	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz,	ks	6,000	5,92	35,52
55	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	6,000	2,74	16,44
56	M	4228461936.P01	oddelovač prietoku , typ napr. HONEYWELL EA , RV281 , 5/4"	ks	1,000	117,01	117,01
57	K	722222104	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej vody	ks	1,000	8,86	8,86
58	M	551110016700	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF	ks	2,000	111,56	223,12
59	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	5,96	11,92
60	M	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF	ks	1,000	83,13	83,13
61	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	5,06	5,06
62	M	551110016600	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF	ks	1,000	69,59	69,59
63	K	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	4,59	4,59
64	M	551110016400	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF	ks	1,000	56,41	56,41
65	K	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	2,75	2,75
66	M	5518100309.1	Armatúry závitové - voda rohový ventil s páčkou 1/2" - nikel	ks	65,000	6,81	442,65
67	M	5518100309	Armatúry závitové - voda Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2" - nikel	ks	8,000	3,12	24,96
68	K	722229101.1	Montáž ventilu výtokových , vypúšťacieho , rohových ventilov G 1/2" s jedným závitom	ks	73,000	4,35	317,55
69	M	5518000505	JEMNÝ DOMOVÝ FILTER MECHANICKÝCH NEČISTÔT - HONEYWELL F 76 S - 6/4" S MANUÁLNYM PREPLACHOM	ks	1,000	695,31	695,31
70	K	722221380	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	7,70	7,70
71	M	484620000500	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 33 l, D 354 mm, v 468 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, REFLEX	ks	1,000	132,77	132,77
72	K	732331865	Montáž expanznej nádoby pre ohrev TUV tlak 10 barov s vakom objem 33 l	ks	1,000	70,53	70,53
73	M	484630012200	Konzola expanznej nádoby s hadicou, pripojenie	ks	1,000	9,27	9,27
74	M	484630012600	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob,	ks	1,000	31,67	31,67
75	M	551210026000	Ventil poistný pre teplú vodu, 1" x 5/4", 6-10 bar	ks	1,000	31,43	31,43
76	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	5,06	5,06
77	M	55180005.PC01	AUTOMATICKÁ ÚPRAVNÁ VODY "KINETICO ERWSK60" SO ZÁSOBNÍKOM NA NaCl , MENOVITÝ PRIETOK : 1,4 l/s ,, MAX PRIETOK : 2 l/s	ks	1,000	3 353,69	3 353,69
78	M	55180005.PC02	AUTOMATICKÁ ÚPRAVNÁ VODY "KINETICO - ERDosG" - OCHRANA PROTI LEGIONELLE, S RIADIACIM VODOMEROM VRÁTANE DÁVKOVACIEHO ČERPADLA. , MIN TLAK : 0,25 MPa , EarthResoursis BA.	ks	1,000	1 824,77	1 824,77
79	M	55180005.PC03	Nastavenie a spustenie úpravne do prevádzky servisným technikom	ks	1,000	202,47	202,47
80	M	55180007	Plastové dvierka , napr. na magnet	ks	2,000	8,71	17,42
81	M	426110002600	Cirkulačné čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 N 130, GRUNDFOS , vrátane poľšrobení	ks	1,000	511,82	511,82
82	M	5518000506	Teploměr d63mm , vrátane jímky 1/2" , rozsah 0 - 100 oC	ks	2,000	11,25	22,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	M	3885001540	Tlakomer 0- 10 bar	ks	2,000	15,66	31,32
84	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2"	ks	4,000	1,17	4,68
85	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	418,000	1,77	739,86
86	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	m	418,000	1,05	438,90
87	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	24,25	24,25
D 725			Zariadenie predmety : Pravá časť 2.NP + 3.NP				12 140,72
88	M	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stárou hadicou D 25 - 30 bm. Skriňa oceľoplechová , plné dvierka; vrátane prúdnice	ks	2,000	283,73	567,46
89	M	449180003000	Hydrantový nástavec s guľovým uzáverom	ks	2,000	400,87	801,74
90	M	286630029100	Podlahový vpust HL3100Pr, (0,8 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, zápachová uzávierka Primus, Klick-Klack, rám 145x145 mm, mriežka 138x138 mm, PP/PE/nerez	ks	1,000	73,87	73,87
91	K	721213009	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN50, 75	ks	1,000	9,21	9,21
92	K	721194109.15	Výlevka	ks	0,000	0,00	0,00
93	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická s mrežou, vrátane splachovacej nádrže	ks	2,000	192,16	384,32
94	K	725716121	Montáž výlevky	súb.	2,000	115,16	230,32
95	M	551450000401	Napúšťač ventil rohový stenový pre nádržku výlevky 1/2", vrátane flexo hadicového pripojenia	ks	2,000	6,81	13,62
96	M	551450000400	Stenová batéria pre výlevku	ks	2,000	76,23	152,46
97	K	725829201	Montáž batérie nástennej pákovej,	ks	2,000	8,25	16,50
98	M	551725.001	WC zostavy	ks	0,000	0,00	0,00
99	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, GEBERIT	ks	1,000	502,08	502,08
100	M	552370000301	Bočné sklopné madlo pre WC a bočné pevné madlo - PRESNÝ POČET UPRASNIŤ PRED REALIZÁCIOU	súbor	1,000	164,36	164,36
101	M	552370000700	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, GEBERIT	ks	6,000	201,18	1 207,08
102	M	552370000701	Tlačítko pre GEBERIT DuoFix nádržky , presný výber podľa stavebníka	ks	7,000	40,24	281,68
103	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná , napr. JIKA , presný typ určí investor	ks	7,000	98,56	689,92
104	K	725149715	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	7,000	47,79	334,53
105	K	725149720	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	7,000	8,60	60,20
106	K	721194109.12	Umývadlové zostavy	ks	0,000	0,00	0,00
107	M	6420139090	Umývadlo 0.50cm, so skrinkou , alt. nerezový upresniť investorom	ks	9,000	209,75	1 887,75
108	K	725219401	Montáž umývadla	súb.	9,000	35,30	317,70
109	M	5514670370	Umývadlová batéria DN 15 Chróm upresniť investorom	ks	9,000	62,24	560,16
110	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	14,38	129,42
111	M	551410000500	Ventil rohový 1/2"-3/8" napr. Schell	ks	9,000	16,36	147,24
112	M	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá , DN 40x 5/4"	ks	9,000	24,45	220,05
113	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	9,000	8,08	72,72
114	K	721194109.16	Umývadlo pre imobilných	ks	0,000	0,00	0,00
115	M	6420139090	Umývadlo 0.50cm, so skrinkou , alt. nerezový upresniť investorom	ks	1,000	209,75	209,75
116	M	552380009700	Madlo nerezové FUNKTION k umývadlu pre telesne postihnutých, dĺžka 500 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ	ks	2,000	67,60	135,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	725219401	Montáž umývadla	súb	1,000	35,30	35,30
118	M	5514670370	Umývadlová batéria DN 15 Chróm upresniť investorm	ks	1,000	62,24	62,24
119	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	14,38	14,38
120	M	551410000500	Ventil rohový 1/2"-3/8" napr. Schell	ks	2,000	16,36	32,72
121	M	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá , DN 40x 5/4"	ks	1,000	24,45	24,45
122	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	8,08	8,08
123	K	721194109.14	Pisoárová zostava	ks	0,000	0,00	0,00
124	M	642510000100	Pisoárová záchodka biela so zadným rovným odtokom, keramika, vrátane montážneho príslušenstva	ks	1,000	290,39	290,39
125	M	642370001000	Senzorové splachovanie skryté s magnetickým ventilom DN15 (1/2") vrátane transformátoru a prepájacej montážnej sady	ks	1,000	44,11	44,11
126	K	725129225	Montáž pisoára z nerezú so zadným vtokom a automatickým splachovaním a napájacím zdrojom	ks	1,000	19,30	19,30
127	M	551620010800	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre podomietkový , pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý odtok, biela,	ks	1,000	37,46	37,46
128	K	725869370	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	ks	1,000	7,44	7,44
129	K	721194109.13	Sprchové zostavy	ks	0,000	0,00	0,00
130	M	551450002400	Batéria sprchová nástenná , rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm,	ks	3,000	60,02	180,06
131	K	725849234	Montáž batérie sprchovej rozteč 150 mm	ks	3,000	3,73	11,19
132	M	552240035241	Žľab sprchový NEREZ dĺžka 800 mm, vtoková mreža ušľachtilá oceľ, odtok DN50	ks	1,000	212,80	212,80
133	K	721229011	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm	ks	1,000	37,99	37,99
134	M	552240035242	Žľab sprchový NEREZ, dĺžka 900 mm, vtoková mreža ušľachtilá oceľ, odtok DN50	ks	1,000	223,18	223,18
135	K	721229012	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm	ks	1,000	39,79	39,79
136	M	554230001800	Sprchovacia vanička akrylátová štvrtkruhová ŠTANDARD bez nôh, rozmer Plus 800x800 mm,	ks	1,000	151,59	151,59
137	M	551620003000	Zápachový uzáver , odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil odtok 50mm, plast	ks	1,000	18,66	18,66
138	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	8,12	8,12
139	K	721194109.17	Bidetová zostava	ks	0,000	0,00	0,00
140	M	552280001700	Montážny prvok univerzálny DuoFix pre nástenný bidet, 1120 mm, pozinkovaný povrch, GEBERIT	ks	2,000	253,96	507,92
141	M	642430000200	Bidet závesný keramickýrozmer 575x350x360 mm s prepadom a otvorom pre batériu,	ks	2,000	105,15	210,30
142	M	551450004600	Batéria bidetová stojanková páková , chróm	ks	2,000	76,23	152,46
143	M	551620010200	Zápachová uzávierka - sifón odpadový a prepadový pre bidet	ks	2,000	14,26	28,52
144	K	721194109.11	Drezové zostavy : dodávka kuchyskej technológie	ks	0,000	0,00	0,00
145	M	551450000600	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým ramienkom, chróm, presný typ určí investor	ks	4,000	86,36	345,44
146	K	725829602	Montáž batérie drezových stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	14,38	57,52
147	M	551410000500	Ventil rohový 1/2"-3/8" napr. Schell	ks	8,000	16,36	130,88
148	M	551620005300	Zápachová uzávierka - sifón drezový DN 50	ks	3,000	13,86	41,58
149	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	3,000	8,88	26,64
150	K	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	1,000	10,87	10,87
D	783		Dokončovacie práce - ochranná izolácia				247,69
151	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky vyhradeného technického zariadenia tlakového	súbor	1,000	247,69	247,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VP		Práce naviac				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.05 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 625,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	92 625,83	20,00%	18 525,17

Cena s DPH

v EUR

111 151,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

24 MAR. 2023



Pečiatka

LUKYSTAV
Váh
925
IČO: 45 601 992

24. MAR. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.05 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 625,83

D HSV

HSV

10 558,65

D 1.1

Búracie práce

10 558,65

1	K	965042121	Búranie betónových podláh a betónových dosiek a konštrukcií	m2	40,000	149,06	5 962,40
2	K	632452300	Spätne zabetónovanie vybúranej základovej betónovej dosky , vrátane hydroizolácie	m2	40,000	85,32	3 412,80
3	K	919735114	Rezanie existujúcej betónovej podlahy a betónovej dosky hĺbky do 250 mm	m	80,000	10,02	801,60
4	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál prestupy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	15,000	5,60	84,00
5	K	974031157	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, -0,05400t	m	3,000	7,39	22,17
6	K	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	2,000	62,93	125,86
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	2,000	15,46	30,92
8	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií ostatné	t	2,000	59,45	118,90

D PSV

Práce a dodávky PSV

82 067,18

D 731

Tepelný zdroj

48 451,08

9	M	484120015000	Tepelné čerpadlo Vzduch-Voda , typ Viessmann Energycal AW PRO AT 41.1 , výkon A2/W35 - 33,6 kW , max. výstupná teplota 65 oC, vrátane rozhrania RS485 pre ModBus , Obj.č. 7726172	ks	1,000	22 760,92	22 760,92
10	M	484120015002	Externý displej Viessmann typ AW PRO , Obj.č. 7726189	ks	1,000	563,94	563,94
11	M	484120015003	Antivibračné bloky pre Viessmann AW PRO 41.1 , Obj.č. 7726198	sada	1,000	169,17	169,17
12	M	4841200150010	Tepelnosné médium Tyfocor GE	ks	4,000	112,78	451,12
13	K	732460045	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie 31 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 188,93	1 188,93
14	M	426110006200	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-80 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	2,000	1 622,65	3 245,30
15	K	732422075	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 , vrátane montážneho a spojovacieho materiálu	ks	2,000	14,95	29,90
16	M	484320003400	Výmenník tepla doskový Viessmann Vitotrans 100 , typ PWT , PN30bar, INOX 1.4401 , vrátane tepelnej izolácie , Obj.č. 3003490	ks	1,000	1 630,31	1 630,31
17	K	732222075	Montáž doskového výmenníka tepla, vrátane tep. izolácie a spojovacieho materiálu	ks	1,000	142,02	142,02
18	M	319440026700	Príruba PRESS uhlíková ocel DN 40, PN6/10, vrátane tesnenia	ks	4,000	76,23	304,92
19	M	484620001900	Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy typ S 18 l, D 280 mm, v 410 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000	108,68	108,68
20	K	732331863	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 18 l	ks	1,000	76,53	76,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	484620007300	Nádoba expanzná s C 18/3 bar , D 354 mm, v 225 mm, pripojenie G 3/4", 3 bar, napr. REFLEX	ks	1,000	45,43	45,43
22	K	732331006	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 18 l	ks	1,000	6,05	6,05
23	M	484620008100	Nádoba expanzná typ NG 140/6 l, D 480 mm, v 910 mm, pripojenie R 1", 10 bar, napr. REFLEX	ks	1,000	230,76	230,76
24	K	732331051	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 140 l	ks	1,000	28,04	28,04
25	M	484120015007	Malý rozdeľovač , vrátane poistného ventilu, manometra, odvzdušňovacieho ventilu a tepelnej izolácie , napr. Viessmann , Obj. č. 7143780	súbor	2,000	147,65	295,30
26	M	4847160002.PC0601	Kotviaci a spojovací pomocný materiál pre expanznú nádobu	súbor	3,000	8,17	24,51
27	M	4847160002.PC06	Revízny ventil pre expanzné nádoby R3/4" (Obj.č. 9572213)	ks	2,000	29,98	59,96
28	K	732331986	Montáž spojky na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	2,000	3,93	7,86
29	M	4847160002.PC065	Revízny ventil pre expanzné nádoby R1" ,	ks	1,000	48,15	48,15
30	K	732331989	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe	ks	1,000	12,75	12,75
31	M	484420016700	Zásobník akumulčný vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVPB pre tepelné čerpadlo, objem 950 l, VISSMANN Obj.č. Z021875	ks	1,000	1 853,83	1 853,83
32	K	732351010	Montáž akumulčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 950 l	ks	1,000	137,14	137,14
33	M	484120015004	Ponorný snímač teploty zásobníka	ks	1,000	77,22	77,22
34	M	551270015800	Odkalovač Vitotrap s vnútorným závitom G 2, prietok 7,5 m ³ /h, max. prevádzková teplota 110°C, prevádzkový tlak 10 bar, VISSMANN, Obj.č. ZK04659	ks	1,000	480,61	480,61
35	K	732219220	Montáž a prepojenie akumulčného zásobníka - externého s plynovým kotlom	súbor	1,000	74,91	74,91
36	M	484140000800	Elektrokotol nástenný Viessmann - Vitotron 100 , VLN3, výkon 24 kW s poistným ventilom s expanznou nádobou, vrátane montážneho materiálu, Obj.č. Z020842	ks	1,000	960,75	960,75
37	K	731251006	Montáž kotla elektrického výkonom do 25 kW	ks	1,000	110,36	110,36
38	M	484810010000	Výhybka hydraulická pre montáž pod rozdeľovač Q100 , s tepelnou izoláciou, max. prietok 8000 l/h, VISSMANN , Obj.č. ZK03681	ks	1,000	349,64	349,64
39	M	484810010003	Príslušenstvo k hydraulickému vyrovnávaču tlaku, nástenná konzola , Obj. ZK03684	ks	1,000	68,69	68,69
40	M	484810010001	Príslušenstvo k hydraulickému vyrovnávaču tlaku, ponorné púzdro pre snímač teploty R1/2" AG,	ks	1,000	16,22	16,22
41	M	484810010002	Príslušenstvo k hydraulickému vyrovnávaču tlaku, ponorný snímač teploty HVDT	ks	1,000	77,22	77,22
42	K	731370010	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou	ks	1,000	42,05	42,05
43	M	484810004700	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 32 s čerpadlom Grundfos Alpha 2.1 32-60, VISSMANN , Obj.č. 7741074	sada	1,000	516,96	516,96
44	M	484810006000	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 32 s čerpadlom GRUNDFOS Alpha 2.1 32- 60, VISSMANN	sada	2,000	672,32	1 344,64
45	M	484810011000	Upevnenie na stenu pre rýchlomontážnu sadu DN 32, VISSMANN	ks	3,000	44,52	133,56
46	K	731291030	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	3,000	97,17	291,51
47	K	732429111	Montáž čerpadiel , do potrubia - obehového, DN 25,32	súb	3,000	6,76	20,28
48	M	484810008700	Rozdeľovač 3-násobný, modulárny DN 32, s tepelnou izoláciou, VISSMANN , Obj.č. 7741069	ks	1,000	635,07	635,07
49	M	484810009000	Konzola montážna pre rozdeľovač DN 32 - 2 pozinkované konzoly na stenu z ocele, VISSMANN , Obj.č. 7011090	sada	1,000	44,52	44,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	731370011	Montáž rozdelovača a zberača na stenu, 3 okruhového	ks	1,000	34,38	34,38
51	M	484120015008	Servomotor pre zmiešavač, VIESSMANN, typ SR10, 230V, Obj.č. 7199567	súbor	2,000	188,06	376,12
52	M	484120015009	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy. Obj. č.: 7415057	súbor	1,000	13,33	13,33
53	M	484120015010	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy. Viessmann, Obj. č.: 7415056	súbor	1,000	13,33	13,33
54	M	484120015011	Príložený snímač teploty (NTC 10 kOhm) Na meranie teploty na rúrke. S pripojovacím vedením (5,8 m dlhým) a konektorom, Viessmann, Obj.č. 7426463	súbor	3,000	71,77	215,31
55	M	484120015012	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm), Pre meranie teploty v ponornom puzdre. S pripájacím káblom (5,8m dlhým) a konektorom, Viessmann Obj.č. 7438702	súbor	2,000	71,77	143,54
56	M	484120015005	Rozširovací sada pre jeden vykurovací okruh so zmiešavačom viessmann EM-M1, nástenná montáž	súbor	1,000	323,24	323,24
57	M	484120015006	Prístorový termostat programovateľný VIESSMANN VITOTROL 200-E	súbor	1,000	278,01	278,01
58	M	484120041500	Regulácia Vitotronic 200-H typ HK3B, VIESSMANN, Obj. č.: Z009463	ks	1,000	1 177,10	1 177,10
59	M	484380000500	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-B, typ CVB 500 L, objem 500 l, vrátane tepelnoizolačného obalu, VIESSMANN, Obj. č.: Z021916	ks	1,000	2 716,16	2 716,16
60	K	732219225	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s tepelným čerpadlom objem 500 l	ks	1,000	100,85	100,85
61	K	731360101	potrubné prepoje v kotolni z uhlíkovej ocele, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	súbor	1,000	1 237,48	1 237,48
62	M	422710001100	Oddelovacie zariadenie "FILLSET CONTACT PLUS" s kontaktným vodomerom 10 bar/60°C, REFLEX, vrátane montážneho materiálu	ks	1,000	533,66	533,66
63	M	422710001200	DOPLŇOVACÍ AUTOMAT NAPRIKLAD "REFLEX MAGCONTROL" A ODDELOVACIA ARMATÚRA "FILLSET" VRÁTANE OVLÁDACIEHO PANELA D "REFLEX", 1-230V, vrátane montáže a servisného spustenia	ks	1,000	1 896,34	1 896,34
64	K	731370030	Montáž a kompletáž doplnovacieho zariadenia	ks	1,000	702,98	702,98
65	K	360410420	Montáž snímačov teploty pre UK	ks	4,000	5,88	23,52

D 733

Ústredné kúrenie : Potrubné vedenie v technickej miestnosti

3 193,11

66	K	722131315	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry napríklad Geberit Mapress d28x1,5mm, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	6,000	4,51	27,06
67	K	722161109	Montáž potrubí spájané lisovaním D 28 mm	m	6,000	4,58	27,48
68	K	722131316	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry napríklad Geberit Mapress d35x1,5mm, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	4,000	6,38	25,52
69	K	722161112	Montáž potrubí spájané lisovaním D 35 mm	m	4,000	5,15	20,60
70	K	722131317	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry napríklad Geberit Mapress d42x1,5mm, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	26,000	8,26	214,76
71	K	722161115	Montáž potrubí spájané lisovaním D 42 mm	m	26,000	5,76	149,76
72	K	722131318	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm	m	38,000	10,74	408,12
73	K	722161118	Montáž potrubí spájané lisovaním D 54 mm	m	38,000	6,67	253,46
74	M	316170086600	Prechodka so závitom d 28 mm - 1", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM	ks	6,000	9,19	55,14
75	K	722172963	Montáž prechodu pre vodu lisovaním D 28	ks	6,000	5,07	30,42
76	M	316170086700	Prechodka so závitom d 35 mm - 1 1/4", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM	ks	16,000	12,16	194,56
77	K	722172966	Montáž prechodu pre vodu lisovaním D 35	ks	16,000	6,96	111,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	316170085500	Prechodka so závitom d 42 mm - 1 1/2", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM,	ks	12,000	14,33	171,96
79	K	722172969	Montáž prechodu pre vodu lisovaním D 42	ks	12,000	9,08	108,96
80	M	316170085600	Prechodka s vnútorným závitom d 54 mm - 2", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR	ks	18,000	21,12	380,16
81	K	722172972	Montáž prechodu pre vodu lisovaním D 54	ks	18,000	14,86	267,48
82	K	733191301	Tlaková skúška potrubia do DN50	m	74,000	0,54	39,96
83	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,000	1,20	7,20
84	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	4,000	2,83	11,32
85	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	26,000	5,12	133,12
86	M	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	38,000	6,12	232,56
87	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 50	m	74,000	3,63	268,62
88	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	53,53	53,53

D 733.1 Ústredné kúrenie : Potrubné vedenie radiátorového systému 4 475,54

89	M	286210003700	Rúra plastliniková D 16x2 mm, PeX-Al-PeX systém, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	95,000	1,01	95,95
90	K	733167300	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 16x2	m	95,000	3,88	368,60
91	M	286210003900	Rúra plastliniková D 20x2 mm, PeX-Al-PeX systém, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	25,000	1,69	42,25
92	K	733167306	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 20x2	m	25,000	4,66	116,50
93	M	286210004000	Rúra plastliniková D 26x3 mm, PeX-Al-PeX systém, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	105,000	3,23	339,15
94	K	733167309	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 26x3	m	105,000	5,23	549,15
95	M	286210004600	Rúra plastliniková D 32x3 mm, PeX-Al-PeX systém, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	70,000	5,13	359,10
96	K	733167312	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 32x3	m	70,000	5,61	392,70
97	M	286210004700	Rúra plastliniková D 40x3,5 mm, PeX-Al-PeX systém, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	5,000	11,41	57,05
98	K	733167315	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 40x3,5	m	5,000	5,87	29,35
99	M	316170086600	Prechodka so závitom d 28 mm - 1", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM	ks	6,000	5,47	32,82
100	M	286220023100	Prechod D 16x1/2", PeX-Al-PeX systém,	ks	48,000	2,76	132,48
101	K	722172957	Montáž plastlinikového prechodu PEX-Al-PEX lisovaním D 16	ks	48,000	3,95	189,60
102	M	286220024100	Prechod D 40x5/4" vonk/vnút. závit, PeX-Al-PeX systém,	ks	2,000	16,69	33,38
103	K	722172969	Montáž prechodu pre vodu lisovaním D 42	ks	2,000	9,08	18,16
104	K	733191301	Tlaková skúška potrubia do DN50	m	300,000	0,54	162,00
105	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 16x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	95,000	0,98	93,10
106	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	25,000	1,02	25,50
107	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	105,000	1,20	126,00
108	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	70,000	2,83	198,10
109	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	5,000	5,12	25,60
110	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 50	m	300,000	3,63	1 089,00

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

3 163,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	M	551110015000	Guľový uzáver 1/2" MF, páčka, niklovaná mosadz,	ks	4,000	3,63	14,52
112	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	3,41	13,64
113	M	551110015100	Guľový uzáver 3/4" MF, páčka, niklovaná mosadz,	ks	4,000	23,28	93,12
114	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	4,19	16,76
115	M	551110015400	Guľový uzáver 6/4" MF, páčka, niklovaná mosadz,	ks	12,000	18,19	218,28
116	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	12,000	7,08	84,96
117	M	551110015500	Guľový uzáver 2" MF, páčka, niklovaná mosadz,	ks	10,000	27,74	277,40
118	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2"	ks	10,000	8,48	84,80
119	M	551190002200	Spätná klapka 2",	ks	2,000	27,66	55,32
120	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2"	ks	2,000	8,48	16,96
121	M	551190002100	Spätná klapka 6/4"	ks	1,000	19,06	19,06
122	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	7,08	7,08
123	M	5518400342	Armatúry závitové - voda Filter "Y" závitový 6/4"	ks	1,000	19,06	19,06
124	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	7,08	7,08
125	M	5518400343	Armatúry závitové - voda Filter "Y" závitový 2"	ks	2,000	29,53	59,06
126	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2"	ks	2,000	8,48	16,96
127	M	3885001080	Teploměr TR100 0-120 60mm s teplomerovým púzdrom	ks	10,000	9,70	97,00
128	M	3885001540	Tlakomer 312 0-400 kPa 1,6% s tlakomerovou slučkou a 3-cestným prepínacím kohútom	ks	6,000	11,31	67,86
129	M	4228461706	vypúšťací ventil guľový 1/2"	ks	20,000	3,12	62,40
130	M	484720025700	Ventil odvzdušňovací automatický, pripojenie G 3/8"	ks	2,000	8,10	16,20
131	M	551250000100	Ventil odvzdušňovací a uzatvárací 3/8" manuálny	ks	2,000	1,15	2,30
132	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2"	ks	40,000	1,17	46,80
133	M	5518100219	Separátor mikrobublín , napr. REFLEX EXVOID , 6/4" (DN40)	ks	1,000	1 866,50	1 866,50

D 735

Podlahové vykurovanie

11 925,18

134	K	722171311.1	Systémová rúrka PEX , napr. VISSMANN pre podlah. vykúr. 16x2 , balenie v kotúčoch	m	900,000	0,98	882,00
135	K	735321112.1	Montáž podlahového kúrenia	m2	140,000	52,07	7 289,80
136	M	2862312040.1	šróbenie so zverným krúžkom pre pripojenie PEX rúr d16 na rozdelociu stanicu	ks	22,000	3,86	84,92
137	K	733191301.2	Tlaková skúška podlahového vykurovania	m	900,000	0,54	486,00
138	M	2837643090.1	Systémová nopová platňa výška 50mm, s tepelnou izoláciou hr.30mm, s roztečom rúr 50/100/150mm	m2	150,000	10,98	1 647,00
139	M	2837643090.2	Montáž a uloženie systémových dosiek	m2	150,000	0,99	148,50
140	M	2837643010.1	Okrajový dilatčný pás s nalepenou fóliou, hr. 10mm , výškou 150mm, balenie v 25m	m	160,000	0,63	100,80
141	M	2837643010.3	Montáž a uloženie dilatčného pásu	m	160,000	0,99	158,40
142	M	2837643010.2	Ochrana rúrka prestupov dilat. a rozvod	m	25,000	0,82	20,50
143	M	2862313880.7	rozdeľovač 11 OKRUHOV, pre podlahové vykurovanie, so zabudovanými prietokomermi	kpl	1,000	421,18	421,18
144	K	733161614	Ocefoplechová skrinka rozdeľovača , montáž pod omietku pre max. 12 okruh. rozdeľovač	súb	1,000	282,64	282,64
145	K	733161613.1	Montáž rozdeľovacích staníc podlahového kúrenia a podomietkových skríň	súb	1,000	11,78	11,78
146	M	2862312450.1	Uzatvárací kohút 1" pred rozdeľovač	pár	1,000	22,96	22,96
147	M	2862312450.2	Ukončenie rozdeľovača a zberača s vypúšťaním a automatickým odvzdušňovacím ventilom	pár	1,000	51,52	51,52
148	K	723230022	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	2,000	4,59	9,18
149	M	2862312450.3	Elektrická pripojovacia lišta pre ovládanie elektroventilov podlahových okruhov , 1-230 V , vrátane inštalácie a montáže	pár	1,000	148,62	148,62
150	M	2862312450.4	Termoelektrický pohon pre rozdeľovač vykurovacích okruhov , 230V	pár	2,000	30,55	61,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	M	2862312450.6	Priestorový termostat pre podlahové vykurovanie , s dig. spínačmi hodinami s týždenným programom, vrátane montáže a nastavenia	pár	2,000	49,14	98,28
D		735.1	Vykurovacie telesá: Rekonštruovaná časť				8 087,31
152	M	484530038500	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33 - 600x1000mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	10,000	226,31	2 263,10
153	M	484530038700	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33-600x1200mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	255,71	255,71
154	M	484530037900	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33-600x400mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	138,09	138,09
155	M	484530038100	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33-600x600mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	167,49	502,47
156	M	484530038300	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33- 600x800mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	8,000	196,92	1 575,36
157	M	484530045900	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VKM 33- 600x800mm, pripojenie stredové spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	225,17	225,17
158	M	4845517200020	Termostatická hlavica napr. OVENTROP	ks	24,000	11,45	274,80
159	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice, termoelektrickej hlavice, ručnej hlavice so závitom M30x1.5 , kvapalinovej jednoduchej	súb.	24,000	1,17	28,08
160	M	4845517200200	Radiatorové PRIPOJOVACIE SKRUTKOVANIE S VYPÚŠŤANÍM "OVENTROP-MULTIFLEX" pripojenie zo steny	ks	24,000	96,59	2 318,16
161	K	734209113	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	ks	24,000	3,40	81,60
162	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 1/2"	ks	24,000	2,82	67,68
163	K	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm	ks	24,000	13,14	315,36
164	K	735228150	Tlaková skúška vykurovacieho telesa, vodou	ks	24,000	0,71	17,04
165	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	49,38	24,69
D		735.2	Vykurovacie telesá : Prístavba				282,42
166	M	484520001300	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové KORALUX LINEAR MAX - M so stredovým pripojením, 750x1220 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1,000	144,17	144,17
167	K	735162130	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	1,000	12,35	12,35
168	M	551280001100	Radiátorový ventil KORADO HM1/2" s termostatickou hlavickou	ks	1,000	114,44	114,44
169	K	734209113	Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	ks	1,000	3,40	3,40
170	K	734211111.1	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do 1/2" vrátane montáže	ks	1,000	2,82	2,82
171	K	735158110	Vykurovacie telesá rúrkové , tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	5,24	5,24
D		783	Dokončovacie práce - ochranná izolácia				2 489,42
172	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky vyhradeného technického zariadenia tlakového	ks	1,000	648,96	648,96
173	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	súbor	1,000	519,17	519,17
174	K	001000035	Uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla servisným technikom	súbor	1,000	623,00	623,00
175	K	001000036	Uvedenie do prevádzky elektrokotla servisným technikom	súbor	1,000	155,75	155,75
176	K	001000037	Uvedenie do prevádzky regulácie servisným technikom	súbor	2,000	109,02	218,04
177	K	001000038	Uvedenie do prevádzky rozširovacej sady servisným technikom	súbor	2,000	45,43	90,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	K	001000039	Zaškolenie prevádzkovateľa na obsluhu plynového kotla a regulácie	hod	6,000	38,94	233,64

o VP Práce navyše 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.06 - Rekuperácia

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 602,62**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 602,62	20,00%	4 520,52

Cena s DPH **v EUR** **27 123,14**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

24 MAR. 2023



Pečiatka

LUK

Vál
92E
IČO: 45 601

Dátum a podpis:

24/MAR. 2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.06 - Rekuperácia

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 602,62

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 602,62

D 93

Rekuperáčne vetranie: Rekonštruovaná časť

11 951,56

1	M	429P0000.011	ENTALPICKÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA V PRAVOM PREVEDENÍ VALLOX "VALLOPLUS 350 MV E" montáž na stenu	kpl	1,000	4 100,81	4 100,81
2	M	429P0000.02	OVLÁDACIA JEDNOTKA REKUPERAČNÉHO ZARIADENIA	ks	1,000	231,29	231,29
3	K	93.P00001	Montáž rekuperačného zariadenia , vrátane inštalačného materiálu	kpl	1,000	712,85	712,85
4	M	429P0000.07	Prívodná strešná hlavica pre šikmú strechu D160 vrátane spojovacieho materiálu	ks	1,000	168,17	168,17
5	M	4298600233	Montáž odvodnej strešnej hlavice	ks	1,000	101,24	101,24
6	M	429P0000.08	Výfuková strešná hlavica pre šikmú strechu D160 vrátane spojovacieho materiálu	ks	1,000	393,14	393,14
7	M	4298600235	Montáž prívodnej strešnej hlavice	ks	1,000	101,24	101,24
8	M	429P0000.09	Prestup šikmou strechou	ks	2,000	130,96	261,92
9	M	4298600236	Montáž prestupov cez šikmú strechu, oplechovaním	ks	2,000	127,78	255,56
10	M	4298200997	Rozdeľovacia krabica typ : HELIOS FRS-VK 10-Ø75/160, DIMENZIE Ø160, vrátane montážneho spojovacieho materiálu	ks	2,000	195,08	390,16
11	M	4298410319	Montáž rozdeľovacích krabíc	ks	2,000	162,71	325,42
12	M	4298410315	Izolačné potrubie ISOPIPE d160, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	20,000	57,77	1 155,40
13	M	4298410316	Potrubie FlexPipe D75mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	338,000	4,58	1 548,04
14	M	4298600504	Montáž potrubného vedenia	ks	338,000	0,70	236,60
15	M	4298410317	Timič hluku kruhový napr. SYSTEMAIR TYP ldc , DN160mm , VRÁTANE MONTÁŽE	m	2,000	97,25	194,50
16	M	4297101086	Dverová mriežka vetracia HELIOS , alebo podrezanie dvier HR.15mm	ks	15,000	9,34	140,10
17	M	429710108.01	TANIEROVÝ VENTIL PRÍVODNÝ - KTVZ 125	ks	9,000	12,72	114,48
18	M	429710108.02	TANIEROVÝ VENTIL ODVODNÝ - KTVZ 125	ks	9,000	10,50	94,50
19	M	4298600506	Montáž tanierových ventilov	ks	18,000	6,49	116,82
20	M	429710108.05	PRÍVODNÝ VENTIL - STROPNÝ, TYP: HELIOS FRS-DKV 2-Ø75/125, DIMENZIE Ø125	ks	9,000	32,98	296,82
21	M	429710108.06	ODVODNÝ VENTIL - STROPNÝ, TYP: HELIOS FRS-DKV 2-Ø75/125, DIMENZIE Ø125	ks	9,000	32,98	296,82
22	M	4298600507	Montáž stropných ventilov odvodných a prívodných	ks	18,000	31,15	560,70
23	M	429860050.03	Vyregulovanie a nastavenie výustiek	ks	18,000	8,61	154,98

D 93.1

Rekuperáčne vetranie: Prístavba

10 651,06

24	M	429P0000.012	ENTALPICKÁ STROPNÁ REKUPERAČNÁ JEDNOTKA V PRAVOM PREVEDENÍ VALLOX "VALLOMULTI 300 MV E" montáž pod strop	kpl	1,000	4 189,05	4 189,05
25	M	429P0000.02	OVLÁDACIA JEDNOTKA REKUPERAČNÉHO ZARIADENIA	ks	1,000	231,29	231,29
26	K	93.P00001	Montáž rekuperačného zariadenia , vrátane inštalačného materiálu	kpl	1,000	856,43	856,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	429P0000.07	Prívodná strešná hlavica pre šikmú strechu D160 vrátane spojovacieho materiálu	ks	1,000	168,17	168,17
28	M	4298600233	Montáž odvodnej strešnej hlavice	ks	1,000	101,24	101,24
29	M	429P0000.08	Výfuková strešná hlavica pre šikmú strechu D160 vrátane spojovacieho materiálu	ks	1,000	393,13	393,13
30	M	4298600235	Montáž prívodnej strešnej hlavice	ks	1,000	101,24	101,24
31	M	429P0000.09	Prestup šikmou strechou	ks	2,000	130,96	261,92
32	M	4298600236	Montáž prestupov cez šikmú strechu, oplechovaním	ks	2,000	127,78	255,56
33	M	4298200997	Rozdeľovacia krabica typ : HELIOS FRS-VK 10-Ø75/160, DIMENZIE Ø160, vrátane montážneho spojovacieho materiálu	ks	2,000	195,08	390,16
34	M	4298410319	Montáž rozdeľovacích krabíc	ks	2,000	162,71	325,42
35	M	4298410315	Izolačné potrubie ISOPIPE d160, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	12,000	57,77	693,24
36	M	4298410316	Potrubie FlexPipe D75mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	162,000	4,58	741,96
37	M	4298600504	Montáž potrubného vedenia	ks	162,000	0,70	113,40
38	M	4298410317	Tlmič hluku kruhový napr. SYSTEMAIR TYP ldc , DN160mm , VRÁTANE MONTÁŽE	m	2,000	97,25	194,50
39	M	4297101086	Dverová mriežka vetracia HELIOS , alebo podrezanie dvier HR.15mm	ks	10,000	9,34	93,40
40	M	429710108.01	TANIEROVÝ VENTIL PRÍVODNÝ - KTVZ 125	ks	7,000	12,72	89,04
41	M	429710108.02	TANIEROVÝ VENTIL ODVODNÝ - KTVZ 125	ks	10,000	10,50	105,00
42	M	4298600506	Montáž tanierových ventilov	ks	17,000	6,49	110,33
43	M	429710108.05	PRÍVODNÝ VENTIL - STROPNÝ, TYP: HELIOS FRS-DKV 2-Ø75/125, DIMENZIE Ø125	ks	7,000	32,98	230,86
44	M	429710108.06	ODVODNÝ VENTIL - STROPNÝ, TYP: HELIOS FRS-DKV 2-Ø75/125, DIMENZIE Ø125	ks	10,000	32,98	329,80
45	M	4298600507	Montáž stropných ventilov odvodných a prívodných	ks	17,000	31,15	529,55
46	M	429860050.03	Vyregulovanie a nastavenie výustiek	ks	17,000	8,61	146,37

D VP

Práce navyč

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.07 - Vnútorná silnoprúdová elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 146,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	36 146,46	20,00%	7 229,29

Cena s DPH

v EUR

43 375,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



LUKY
Váho
925 €
IČO: 45 601 99

24. MAR. 2023

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.07 - Vnútorná silnopráúdová elektroinštalácia

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 146,46

D HSV Práce a dodávky HSV 2 872,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 872,90

1	K	973022241	Vysekание v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01900t	ks	110,000	11,49	1 263,90
2	K	974031121	Vysekание rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	400,000	2,04	816,00
3	K	974031122	Vysekание rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	200,000	2,53	506,00
4	K	974031123	Vysekание rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, - 0,00500t	m	100,000	2,87	287,00

D M Práce a dodávky M 31 540,25

D 21-M Elektromontáže 31 540,25

5	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	250,000	1,99	497,50
6	M	3450509900	I-Spojka SM 25 šedá	ks	15,625	0,34	5,31
7	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	125,000	0,82	102,50
8	K	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	40,000	2,50	100,00
9	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	m	40,000	1,99	79,60
10	M	345710018100	Spojka nasúvacia PVC-U SM 40	ks	8,000	1,01	8,08
11	M	345710037600	Príchytky pre rúrku z PVC CL 40	ks	40,000	0,55	22,00
12	K	210010311	Krabica odbočná , bez zapojenia	ks	110,000	3,93	432,30
13	M	3450907010	Krabica	ks	110,000	0,52	57,20
14	M	3450633300	Svorka WAGO 209-123	ks	550,000	0,34	187,00
15	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	89,000	1,49	132,61
16	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	2,23	44,60
17	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	10,000	3,93	39,30
18	M	354310020500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	10,000	0,69	6,90
19	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	7,000	9,06	63,42
20	M	345330002970.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP44	ks	7,000	8,83	61,81
21	K	210110031.S	Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000	9,93	29,79
22	M	345330002960.S	Prepínač dvojitý striedavý komplet pre zapustenú montáž, radenie 6+6, IP44	ks	3,000	12,56	37,68
23	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	3,26	22,82
24	M	3450202870	Qa - Prístroj spínača 1	ks	7,000	4,28	29,96
25	M	3450204890	Jednorámček B biely	ks	7,000	0,99	6,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	2101100431	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	2,000	4,26	8,52
27	M	3450202940	Qb - Prístroj prepínača č.5 1+1	ks	2,000	5,89	11,78
28	M	3450204890	Jednorámček B biely	ks	2,000	0,99	1,98
29	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,000	6,61	19,83
30	M	345330003470.S	Qc - Prístroj prepínača č.5 6+6	ks	3,000	7,40	22,20
31	M	345350004320.S	Jednorámček B biely	ks	3,000	0,99	2,97
32	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	3,73	37,30
33	M	3450202910	Qd - Prístroj prepínača 6,6So	ks	10,000	4,61	46,10
34	M	3450204890	Jednorámček B biely	ks	10,000	0,99	9,90
35	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	4,19	4,19
36	M	345330003530.S	Qe - Prístroj prepínača č.7	ks	1,000	7,13	7,13
37	M	345350004320.S	Jednorámček B biely	ks	1,000	0,99	0,99
38	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	8,84	8,84
39	M	345320003400.S	Vypínač - sporáková prípojka radenie 3	ks	1,000	16,69	16,69
40	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	56,000	7,22	404,32
41	M	3450318300	Dvojjzásuvka 16A/IP20 alebo ekvivalent	ks	46,000	6,90	317,40
42	M	34503183001	Zásuvká vodeodolná 16A/IP44 alebo ekvivalent	ks	10,000	11,68	116,80
43	K	210190003.S	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	76,60	76,60
44	M	383180000800	Rozvádzač RH	ks	1,000	2 042,81	2 042,81
45	K	210201510	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	23,000	7,49	172,27
46	M	3486801100	Núdzové svetidlo LAROS LED 3h GREENLUX 3W, 230V, 50Hz, IP65, o.č. GXNO055 alebo ekvivalent	ks	17,000	29,36	499,12
47	M	34868011001	NOa - Núdzové svetidlo GATRION open area LED 1W, 230V, 50Hz, IP20, o.č. GXNO063 alebo ekvivalent	ks	5,000	36,35	181,75
48	M	34868011002	NOb - Núdzové svetidlo GATRION corridor LED GREENLUX 1W, 230V, 50Hz, IP20 o.č. GXNO062 alebo ekvivalent	ks	1,000	36,94	36,94
49	K	210203041	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	110,000	18,04	1 984,40
50	M	34805714403	A - Svetidlo VIRGO 5 White NW GREENLUX 40W, 230V, 50Hz, IP20 o.č. GXLS176 alebo ekvivalent	ks	6,000	35,16	210,96
51	M	34805714403ram	Montážny rám pre LED pane FR-LED VIRGO WF o.č. GXLS390 alebo ekvivalent	ks	6,000	20,73	124,38
52	M	34805714504	B - Svetidlo GREENLUX VIRGO 5 White NW 48W, 230V, 50Hz, IP20 GXLS177 alebo ekvivalent	ks	18,000	37,76	679,68
53	M	34805714403ram	Montážny rám pre LED pane FR-LED VIRGO WF o.č. GXLS390 alebo ekvivalent	ks	18,000	20,73	373,14
54	M	34805714505	C - Zapustené svetidlo VEGA-R LED 90 GREENLUX 18W, 230V, 50Hz, IP44 o.č. GXDW108 alebo ekvivalent	ks	26,000	19,13	497,38
55	M	348057145051	D - Zapustené svetidlo VEGA-R LED 120 24W, 230V, 50Hz, IP44 GREENLUX, o.č. GXDW112 alebo ekvivalent	ks	25,000	31,25	781,25
56	M	348057145052	E - Prísadné svetidlo -DUST PROFI LED120 55W, 230V, 50Hz, IP66 GREENLUX GXWP171 alebo ekvivalent	ks	5,000	130,97	654,85
57	M	348057145053	F - Prísadné svetidlo LED SMART-R White 24W, 230V, 50Hz, IP44 GREENLUX, o.č. GXLS216 alebo ekvivalent	ks	4,000	35,42	141,68
58	M	348057145054	G - Prísadné svetidlo STEP 10W, 230V, 50Hz, IP54GREENLUX, o.č. GXPS080 alebo ekvivalent	ks	26,000	43,92	1 141,92
59	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	4,000	27,65	110,60
60	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	4,000	4,76	19,04
61	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	4,000	9,22	36,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	50,000	6,72	336,00
63	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	50,000	0,66	33,00
64	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m alebo ekvivalent	ks	50,000	0,80	40,00
65	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	10,000	4,85	48,50
66	M	429180060770	Ventilátor 230V 50Hz rozmer upresní na stavbe	ks	10,000	97,34	973,40
67	K	210290752	Zapojenie spotrebiča do 10 kW	ks	6,000	7,70	46,20
68	K	210812006.S	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x25	m	15,000	1,22	18,30
69	M	341110013100.S	Vodič medený NYY 1x25 mm2	m	15,000	4,62	69,30
70	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	180,000	0,99	178,20
71	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH 6 mm2	m	180,000	1,28	230,40
72	K	210881058.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	38,000	1,52	57,76
73	M	341610012600.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH 16 mm2	m	38,000	3,47	131,86
74	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	960,000	1,22	1 171,20
75	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	960,000	1,03	988,80
76	K	210881075.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 0,6/1,0 kV FE180/E90 3x1,5 uchítenie s požiarno odolnými príchytkami	m	55,000	3,08	169,40
77	M	341610014300.S1	Kábel medený bezhalogénový s požiarnou funkčnosťou FE180/E90 3x1,5 mm2	m	55,000	2,62	144,10
78	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 780,000	1,39	2 474,20
79	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	1 780,000	1,58	2 812,40
80	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	150,000	1,34	201,00
81	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	m	150,000	1,65	247,50
82	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	430,000	1,57	675,10
83	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm2	m	430,000	2,53	1 087,90
84	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	38,000	2,06	78,28
85	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm2	m	38,000	3,92	148,96
86	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	18,000	2,93	52,74
87	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm2	m	18,000	8,42	151,56
88	K	21095010100	Označovaci štítok na kábel	ks	250,000	0,49	122,50
89	M	2830023200	Označovač káblov	ks	250,000	0,16	40,00
90	K	220261146	Montáž príchitky obo grip	ks	250,000	4,66	1 165,00
91	M	3451105900	Príchytka GRIP	ks	250,000	0,93	232,50
92	K	220330102	Centrálne stop a požiarny stop tlačidlo	ks	1,000	9,85	9,85
93	M	3453100220	Požiarny STOP tlačidlo 676.25100 SCAME alebo ekvivalent	ks	1,000	37,50	37,50
94	K	220711046	Montáž a zapojenie pohybových senzorov interiéru, strop	ks	19,000	9,83	186,77
95	M	4046201480	Qn - Stropný pohybový senzor GREENLUX Sensor 100, o.č. GXSI007 alebo ekvivalent	ks	11,000	14,74	162,14
96	M	40462014801	Ql - Stropný pohybový senzor ESYLUX MD 360/24 o.č. EB104308 alebo ekvivalent	ks	8,000	75,62	604,96
97	K	MSD	Mimostavenisková doprava	%	185,000	2,77	513,22
98	K	MV	Murárske výpomoci	%	260,000	2,18	566,72
99	K	PMM	Pomocný materiál	%	260,000	8,92	2 318,41
100	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	260,000	0,94	244,72
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 733,31
101	K	HZS000111	Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	24,000	23,36	560,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	316,10	316,10
103	K	HZS000114	Nepredvídané práce	hod	20,000	23,36	467,20
104	K	HZS000115	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	ks	1,000	389,37	389,37

D VP Práce navyše 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.08 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				10 155,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	10 155,90	20,00%	2 031,18	
Cena s DPH		v EUR		12 187,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a

MAR. 2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

24. MAR. 2023

Pečiatka

LUKYSTAV
Váhov
925 601 992
IČO: 45 601 992

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.08 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 155,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				994,48
D	2		Zakladanie				374,19
1	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	3,000	124,73	374,19
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				620,29
2	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	10,000	22,18	221,80
3	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,000	132,83	398,49
D	M		Práce a dodávky M				8 901,82
D	21-M		Elektromontáže				7 251,42
4	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2	ks	50,000	1,57	78,50
5	M	2462167500	Protikorózní asfaltický náter	ks	50,000	0,39	19,50
6	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	215,000	2,76	593,40
7	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	215,000	3,30	709,50
8	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	70,000	1,99	139,30
9	M	3544224150	Uzemňovacia vodič ocelový žiarovo zinkovaný izolovaný označenie Ø 10 PVC - t195010 PVC	kg	48,610	16,08	781,65
10	K	210220031.S	Krabica skúšobná do zateplenia vrátane svorky	ks	6,000	23,67	142,02
11	M	345410000400.S	Krabica pre SZ do zateplenia R.8145	ks	6,000	6,22	37,32
12	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna SZ	ks	6,000	1,58	9,48
13	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	14,000	1,22	17,08
14	M	3544247915	Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovacia materiál	ks	14,000	0,67	9,38
15	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	115,000	2,74	315,10
16	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	115,000	1,34	154,10
17	K	210220103.S	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	130,000	2,74	356,20
18	M	354410036000.S	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22 br. max	ks	130,000	1,38	179,40
19	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	40,000	4,56	182,40
20	M	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	40,000	1,06	42,40
21	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	9,79	39,16
22	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	4,000	12,36	49,44
23	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	8,000	11,24	89,92
24	M	354410023800.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	4,000	1,23	4,92
25	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	2,000	8,45	16,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	2,000	5,75	11,50
27	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	3,91	15,64
28	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,000	2,35	9,40
29	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	80,000	2,74	219,20
30	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	80,000	0,57	45,60
31	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	22,000	3,91	86,02
32	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	22,000	1,34	29,48
33	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	14,000	3,91	54,74
34	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	14,000	1,58	22,12
35	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	20,000	3,91	78,20
36	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	20,000	1,00	20,00
37	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	30,000	2,74	82,20
38	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	30,000	1,00	30,00
39	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	220,000	3,04	668,80
40	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	29,700	7,66	227,50
41	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	30,000	19,68	590,40
42	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	30,000	1,18	35,40
43	M	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrútkami	ks	30,000	0,43	12,90
44	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	4,200	7,66	32,17
45	K	210222260	Ochranný uholník FeZn OU, pre vonkajšie práce	ks	8,000	16,63	133,04
46	M	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	8,000	6,36	50,88
47	K	210222261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU, pre vonkajšie práce	ks	16,000	6,55	104,80
48	M	354410053800	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1	ks	16,000	1,61	25,76
49	K	210190001.S	Montáž iskrišta v krabici	ks	2,000	19,39	38,78
50	M	383180012600	ODDEĽOVACIE ISKRISKO ISG-A100	ks	2,000	146,16	292,32
51	M	3831800126001	Montážna krabica liatinová do betónu	ks	2,000	51,09	102,18
52	K	MV	Murárske výpomoci	%	45,000	2,18	98,12
53	K	PM	Podružný materiál	%	18,000	6,94	124,84
54	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	45,000	0,94	42,36

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 650,40

55	K	460200163	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	130,000	8,51	1 106,30
56	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	40,000	0,35	14,00
57	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	130,000	3,21	417,30
58	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,000	2,82	112,80

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 259,60

59	K	HZS000111	Odborná skúška a odborná prehliadka	ks	1,000	194,70	194,70
60	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	64,90	64,90

D VP Práce navyč 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.09 - FV systém

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 025,68
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 025,68	20,00%	1 405,14
Cena s DPH			8 430,82
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dá

4 MAR. 2023



Pečiatka

LUKYSTAV
Váhovce
925 63
IČO: 45 601 992

24. MAR. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.09 - FV systém

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 025,68

D M Práce a dodávky M

5 987,35

D 21-M Elektromontáže

5 891,05

1	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	40,000	0,39	15,60
2	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	40,000	0,65	26,00
3	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	20,000	1,30	26,00
4	M	3452105000	G-Káblové oko CU 6x6 KU-L	ks	20,000	0,52	10,40
5	K	210170307	Montáž smart meteringu	ks	1,000	64,90	64,90
6	M	374310018800	HUAWEI Smart Power Senzor DTSU 666-H alebo ekvivalent	ks	1,000	258,27	258,27
7	K	210411181	Montáž prepäťovej ochrany	ks	1,000	25,96	25,96
8	M	354310037400	Prepätová ochrana	ks	1,000	49,32	49,32
9	K	210501002	Inštalácia konštrukcie pre FTVE	ks	1,000	623,00	623,00
10	M	3464101620	Nosná konštrukcia schelter na plochú strechu	ks	1,000	373,80	373,80
11	K	210501100	Montáž fotovoltaičného panela na rošt	ks	8,000	64,90	519,20
12	M	346510000100	Fotovoltaičný polykryštálický strešný panel panel IBC PolySol285 alebo ekvivalent	ks	8,000	194,66	1 557,28
13	K	210501203	Montáž a zapojenie String Boxu in/out 8/1	súb.	1,000	103,83	103,83
14	M	3465100028001	RDC rozvádzač DC/DC modul	ks	1,000	225,84	225,84
15	K	210501251	Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC	súb.	1,000	77,87	77,87
16	M	3465100019001	3 fázový hybridný menič s WLAN a Wifi modulom HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1, Pac,r = 3 000 W alebo ekvivalent	ks	1,000	1 426,41	1 426,41
17	K	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm ²	m	20,000	1,69	33,80
18	M	3410350186	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	1,56	31,20
19	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	100,000	1,49	149,00
20	M	341310009100	Solar cable 6 mm ² black Multi-Contact FLEX-SOL-XL 6,0 červený	m	50,000	1,56	78,00
21	M	3413100091001	Solar cable 6 mm ² black Multi-Contact FLEX-SOL-XL 6,0 modrý	m	50,000	1,56	78,00
22	K	210881235.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	8,000	0,78	6,24
23	M	341610022800.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 5x6 mm ²	m	8,000	9,09	72,72
24	K	220180018	Vytvorenie káblového prestupu vrátane tesnenia (150x100 mm)	ks	1,000	38,94	38,94
25	K	MSD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	6,49	6,49
26	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	6,49	6,49
27	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	6,49	6,49

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

96,30

28	K	220280021.S	Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, príchytkami pripevnený na stenu	m	10,000	6,49	64,90
29	M	341240001900.S	Káble medený telefónny SYKFY 2x2x0,5 mm ²	m	10,000	1,30	13,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	2,18	2,18
31	K	PM	Podružný materiál	%	1,500	6,49	9,73
32	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	6,49	6,49

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 038,33

33	K	HZS000111	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízia	ks	1,000	389,37	389,37
34	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	324,48	324,48
35	K	HZS000114	OŽIVENIE SYSTÉMU	KMPL	1,000	324,48	324,48

D VP Práce navyše 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.10 - Spevnené plochy areálové

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 096,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	39 096,73	20,00%	7 819,35

Cena s DPH

v EUR

46 916,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

24. MAR. 2023



LUKYSTAV
Vál
925
IČO: 45 601

24. MAR. 2023

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.10 - Spevnené plochy areálové

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 096,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 256,26

D 1

Zemné práce

8 096,07

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	26,000	3,13	81,38
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	90,000	2,75	247,50
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	133,000	11,95	1 589,35
4	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	62,000	25,35	1 571,70
5	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	63,600	1,16	73,78
6	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	35,000	34,68	1 213,80
7	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,000	1,17	40,95
8	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, príplatok za ručný výkop	m3	15,000	9,91	148,65
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 10 000 m	m3	61,100	2,97	181,47
10	K	167101102	Nakladanie a odvoz kameniva na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	16,070	2,23	35,84
11	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	61,100	2,23	136,25
12	K	171102103	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 100% Proctor-Standard	m3	18,000	2,36	42,48
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	79,100	0,80	63,28
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	138,180	19,32	2 669,64

D 1.1

Zemné práce - príprava územia

716,00

15	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch a násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	470,000	0,50	235,00
16	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	130,000	2,57	334,10
17	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	130,000	1,13	146,90

D 1.2

Zemné práce - založenie trávnik

1 909,23

18	K	18580.01UP	Spätňá úprava trávnik - vyhrabanie, dosypanie zeminy s trávavým semenom, valcovanie, zaliatie	m2	884,000	0,70	618,80
19	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	130,000	1,34	174,20
20	M	0057211100	Trávové semeno- trávniková miešanka MIDI	kg	6,500	9,39	61,04
21	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2 - 2x+1	m2	390,000	0,25	97,50
22	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 1+1	m2	260,000	0,04	10,40
23	K	1858020.1	Doplnenie pôdneho kondicionéru	m2	130,000	0,50	65,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	2519115.1	Terracottem - pôdny kondicionér	kg	1,300	27,26	35,44
25	K	185802123	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko	t	0,260	535,33	139,19
26	M	2519115500	Hnojivo priemyselné NPK STARTER	t	0,260	1 946,87	506,19
27	K	185804215	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - trávnik po výseve	m2	130,000	1,29	167,70
28	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	7,800	4,33	33,77
D 5.1 Komunikácie - spevnené plochy							12 016,97
29	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	225,750	7,19	1 623,14
30	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	225,750	7,96	1 796,97
31	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	215,000	17,78	3 822,70
32	M	4400035870	Eko dlažba PREMAC SIKO 8 cm (s drenážnou špárou pre odvod vody)	m2	219,300	21,77	4 774,16
D 5.2 Komunikácie - chodník pre chodcov a nádoby na odpad							2 173,02
33	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	50,400	9,79	493,42
34	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	48,000	16,04	769,92
35	M	5921953490	Dlažba betónová hr. 60mm	m2	48,960	18,58	909,68
D 5.3 Komunikácie - odkvapový chodník							904,83
36	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	77,000	0,76	58,52
37	M	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	84,700	0,91	77,08
38	K	564752111	Kryt z riečneho štrku fr. 8-16mm hr. 200mm	m2	77,000	9,99	769,23
D 9 Ostatné konštrukcie a práce							7 107,58
39	K	9177331.12	Osadenie betón. obrubníka v oblúku do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25	m	29,640	20,35	603,17
40	M	592170000100	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	4,080	23,66	96,53
41	M	592170000200	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 2 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	34,680	23,66	820,53
42	K	9177621.11	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 20/25, 5 do lôžka vrátane bezbarierového uloženia v požadovaných častiach	m	240,000	15,34	3 681,60
43	M	5921954660	Premac obrubník parkový 1000x200x50 mm	ks	167,000	3,75	626,25
44	M	5921954360	Premac obrubník 1000x200x100 mm	ks	73,000	5,79	422,67
45	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	7,190	119,17	856,83
D 9.1 Ostatné konštrukcie - Búracie práce							1 627,90
46	K	979084216	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	33,760	26,66	900,04
47	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	33,760	1,21	40,85
48	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	33,760	5,49	185,34
49	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón (17 01)	t	33,760	14,86	501,67
D 9.2 Ostatné konštrukcie - Dopravné značenie							834,89
50	K	91400001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	24,77	24,77
51	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt vrátane výkopu pre pätku	ks	6,000	21,49	128,94
52	M	404410033910	ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm	ks	1,000	55,36	55,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	404410037575	ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm	ks	1,000	58,81	58,81
54	M	4044799768	ZDZ 506 „piktogram (telesne postihnutý)“ zväč. rozmer 750x750, dodatkové tabuľky Al	ks	1,000	41,42	41,42
55	M	404410037815	ZDZ 270 "Zákaz zastavenia", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm,	ks	1,000	50,18	50,18
56	M	4044799769	ZDZ 507 „okrem zásobovania“ zväč. rozmer 750x750, dodatkové tabuľky Al	ks	1,000	41,42	41,42
57	M	404410036540	ZDZ 233 "Zákaz vjazdu (vstupu) pre určené motorové vozidlá", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm	ks	1,000	50,18	50,18
58	M	5923250000	Pätka betónová KBP 1-30 25x25x30	ks	4,000	11,37	45,48
59	M	5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	ks	4,000	54,19	216,76
60	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich čiar	m	15,000	0,77	11,55
61	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	8,000	10,83	86,64
62	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	15,000	0,30	4,50
63	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	8,000	2,36	18,88
D		99	Presun hmôt HSV				2 869,77
64	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	323,172	8,88	2 869,77
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				99,08
65	K	000900023	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami - čistenie komunikácií	kpl	1,000	99,08	99,08
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				741,39
66	K	000300014.S	Geodetické práce - zameranie vyhotovovania stavby vrátane PD	kpl	1,000	741,39	741,39
D		VP	Práce navyč				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.11 - Spevnené plochy - vjazd do areálu

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 667,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
zľižená	8 667,45	20,00%	1 733,49

Cena s DPH

v EUR

10 400,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

4 MAR. 2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

LUKYSTAV, s.r.o.
Váh
925
IČO: 45 601 992

24. MAR. 2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.11 - Spevnené plochy - vjazd do areálu

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 667,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 825,29

D 1

Zemné práce

1 028,37

1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	15,000	2,75	41,25
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	4,000	11,95	47,80
3	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	19,000	25,35	481,65
4	K	113152140.S	Frézovanie asf. krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	45,000	9,74	438,30
5	K	167101102	Nakladanie a odvoz kameniva na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	0,400	2,23	0,89
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,400	0,80	0,32
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,940	19,32	18,16

D 1.1

Zemné práce - príprava územia

40,90

8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch a násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	72,000	0,50	36,00
9	K	18580.01UP	Spätná úprava trávniku - vyhrabanie, dosypanie zeminy s trávovým semenom, valcovanie, zaliatie	m2	7,000	0,70	4,90

D 5.1

Komunikácie - rekonštrukcia komunikácie

2 532,59

10	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	7,600	4,42	33,59
11	K	566501111.1	Úprava doterajšieho podkladu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0.10 m3/m2 do požadovaného spádu	m2	60,000	4,71	282,60
12	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	60,000	0,86	51,60
13	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	60,000	0,35	21,00
14	K	577144251.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, PMB 45/80-75po zhutnení hr. 50 mm	m2	60,000	16,72	1 003,20
15	K	577154351	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, PMB 45/80-55 po zhutnení hr. 50 mm	m2	60,000	19,01	1 140,60

D 5.2

Komunikácie - rekonštrukcia chodníka

199,60

16	K	113106612.	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t pre ďalšie použitie	m2	8,000	3,12	24,96
17	K	566501111.1	Úprava doterajšieho podkladu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0.10 m3/m2 do požadovaného spádu	m2	8,000	4,71	37,68
18	K	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40mm a vyplnením škár	m2	8,000	17,12	136,96

D 5.3

Komunikácie - konštrukcia vjazdu

218,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	4,000	7,19	28,76
20	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	4,000	7,96	31,84
21	K	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	4,000	17,78	71,12
22	M	4400035870	<i>Eko dlažba PREMAC SIKO 8 cm (s drenážnou špárou pre odvod vody)</i>	m2	4,000	21,78	87,12

D 8 Rúrové vedenie - vsakovacia šachta 1 346,78

23	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	7,152	34,68	248,03
24	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	7,152	1,84	13,16
25	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - obsyp šachty	m3	5,292	4,19	22,17
26	M	5833725900	<i>Štrkopiesok 32-63 n</i>	t	9,790	16,46	161,14
27	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch, šacht s urovaním povrchu záspy	m3	2,198	14,97	32,90
28	M	5833711000	<i>Štrkopiesok 0- 8 n (200mm)</i>	t	1,162	16,46	19,13
29	M	5833725900.1	<i>Štrkopiesok 32-63 n (500mm)</i>	t	2,905	16,46	47,82
30	K	2715831.02	Podkladný betón - betonáž vo výkope (pod vsakovaciu šachtu)	m3	0,181	62,48	11,31
31	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t - vsakovacia šachta	ks	5,000	51,05	255,25
32	M	TBS 60-15	<i>Vyrovnávací prstenec TBS 60-40</i>	ks	1,000	12,13	12,13
33	M	592240000100.S	<i>Doska zákrytová betónová pre kanalizačnú šachtu rozmer 1000x625x220 mm</i>	ks	1,000	149,89	149,89
34	M	592240002300.S	<i>Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 1000x250x100 mm</i>	ks	1,000	40,62	40,62
35	M	592240002500.S	<i>Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 1000x500x100 mm</i>	ks	1,000	59,70	59,70
36	M	592240002700.S	<i>Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 1000x1000x100 mm</i>	ks	1,000	112,52	112,52
37	K	953171022	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg (vsak)	ks	1,000	15,64	15,64
38	M	5524214200	<i>Poklop 600 s odvetraním (vsak)</i>	ks	1,000	145,37	145,37

D 8.1 Rúrové vedenie - Vpusť + odvodnenie 561,86

39	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,250	35,41	79,67
40	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	2,250	10,03	22,57
41	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,525	18,64	9,79
42	M	583310000600.S	<i>Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm</i>	t	0,971	20,02	19,44
43	K	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (pre odvodnenie)	m3	1,500	4,19	6,29
44	M	5833343100	<i>Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b</i>	t	2,775	16,46	45,68
45	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,225	61,04	13,73
46	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 150	m	2,500	0,88	2,20
47	M	286110009900.S	<i>Rúra PVC-U hladká, kanalizačná 160x4,7 mm</i>	ks	2,750	20,37	56,02
48	K	895991113	Osadenie PVC uličnej vpuste	ks	1,000	9,35	9,35
49	M	2860007470	<i>PVC uličná vpusť</i>	ks	1,000	110,64	110,64
50	K	895991121	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	1,000	5,91	5,91
51	M	2860007480	<i>Lapač nečistôt pre PVC vpuste</i>	ks	1,000	20,77	20,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	895991131	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	1,000	5,35	5,35
53	M	2860007490	Liatinová mreža pre PVC vpuste, nosnosť 12,5t	ks	1,000	154,45	154,45
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							401,66
54	K	9177621.11	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 20/25, 5 do lôžka vrátane bezbarierového uloženia v požadovaných častiach	m	13,200	15,34	202,49
55	M	592170002200	Obrubník PREMAC cestný 1000x150x250 mm	ks	8,000	8,30	66,40
56	M	5921954500	Obrubník PREMAC cestný 100x20x26/15 cm - PRECHODOVÝ	ks	2,000	30,11	60,22
57	M	5921954660	Premac obrubník parkový 1000x200x50 mm	ks	6,000	3,75	22,50
58	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,420	119,17	50,05
D 9.1 Ostatné konštrukcie - Búracie práce							1 247,25
59	K	979084216	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	17,880	26,66	476,68
60	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	17,880	1,21	21,63
61	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,880	5,49	98,16
62	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón (17 01)	t	6,450	14,86	95,85
63	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,430	48,55	554,93
D 9.2 Ostatné konštrukcie - Dopravné značenie							99,08
64	K	91400001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	99,08	99,08
D 99 Presun hmôt HSV							148,36
65	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	58,872	2,52	148,36
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							99,08
66	K	000900023	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami - čistenie komunikácií	kpl	1,000	99,08	99,08
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							743,08
67	K	000300031.S	Geodetické práce - Zameranie pred realizáciou a skutočného vyhotovenia stavby vrátane PD	kpl	1,000	743,08	743,08
D VP Práce navyše							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.12 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 078,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 078,83	20,00%	1 615,77

Cena s DPH

v EUR

9 694,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dát

023



Pečiatka

LUKYSTAV
Váho
925 €
IČO: 45 601 99

Dátum a podpis:

24. MAR. 2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.12 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 078,83

D HSV

HSV

7 759,40

D 1

Zemné práce : pre vodovodnú prípojku

977,08

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,000	21,68	390,24
2	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	36,000	4,82	173,52
3	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	36,000	2,77	99,72
4	K	171151101	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	36,000	1,26	45,36
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,000	4,19	46,09
6	K	175101101	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	m3	4,000	18,63	74,52
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,000	49,14	98,28
8	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , naložky a vykládky	t	3,000	16,45	49,35

D 1.1

Zemné práce : pre vodomernú šachtu

794,78

9	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	28,000	21,68	607,04
10	K	171151101	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	16,000	1,26	20,16
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,200	4,19	88,83
12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,000	49,14	49,14
13	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , naložky a vykládky	t	1,800	16,45	29,61

D 1.2

Zemné práce : v mieste napojenia na verejný vodovod

427,31

14	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,000	21,68	173,44
15	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	16,000	4,82	77,12
16	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	16,000	2,77	44,32
17	K	171151101	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	16,000	1,26	20,16
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,000	4,19	33,52
19	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,000	49,14	49,14
20	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , naložky a vykládky	t	1,800	16,45	29,61

D 4.1

Vodomerná šachta "VŠ"

2 788,50

21	M	594300000400	Vodomerná šachta : KL VŠ 1,5x1,4x1,8m, Prefabrikovaná šachta : napríklad KLARTEC s.r.o. Tmava, vrátane dopravy a montáže, s poklopom 600x600mm so zámkom pre zaťaženie D400, (40 ton), vrátane rebríka	ks	1,000	2 336,22	2 336,22
----	---	--------------	--	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	594300001501	Vodomerhá šachta : zvýšený vstupný komín 0,60x0,60m , výška 0,50m	ks	1,000	128,48	128,48
23	K	452311161	Podkladný betón tr. C 30/37 pod bet. nádrže, konštrukcie	m3	1,000	138,18	138,18
24	M	313490000800	OCEL. VÝSTUŽ - KARI PLETIVO dM8 - OKÁ 150/150mm, v 2 vrstvách	m2	8,000	9,99	79,92
25	M	5833730500.3	Štrkopiesok 0- 32 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	t	1,440	15,27	21,99
26	K	893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, vrátane dopravy prefab. dielov	ks	1,000	83,71	83,71

D 8 Rúrové vedenie : Vodovodná prípojka 161,65

27	K	87117112.1	Prípojenie na existujúci verejný vodovod DN100 , mat. liatina LT, navrtávacou súpravou 100/25	kpl	1,000	21,05	21,05
28	M	286130035900	Rúra 32x3m PN16 (SDR11) -pre HDPE PE100 tlakový vodovodný systém , vrátane tvaroviek, spájané elektrofúznym zvaraním s elektrotvarovkami	m	12,000	1,36	16,32
29	M	286130031400	Chránička z rúr HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6mm , vrátane RACI objímok a koncových tesniacich manžiet DU 32/110 , dĺžka =10m	kpl	1,000	16,41	16,41
30	M	2861129500.P06	sppojovací materiál a tvarovky napríklad FRIALEN HDPE 100 / SDR11 - d32, USTN 32-1" vonk. záv.	kpl.	1,000	36,11	36,11
31	K	871171112	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm elektrofúznym zvaraním	m	12,000	0,32	3,84
32	K	892233111.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50	m	12,000	3,81	45,72
33	M	2830010600	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m,	m	12,000	0,09	1,08
34	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	12,000	1,76	21,12

D 9.1 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 610,08

35	K	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	28,000	16,93	474,04
36	K	961043111.1	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m2	14,000	101,38	1 419,32
37	K	965043341.1	Rozobratie a spätné uloženie betónovej dlažby - cestné , pre zaťaženie D400	m2	14,000	34,67	485,38
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku, vrátane nakládky a vykládky	t	4,200	15,45	64,89
39	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,200	39,63	166,45

D PSV Práce a dodávky PSV 319,43

D 734 Armatúry 319,43

40	M	422710000900	Zemná súprava pre guľový kohút DN 25, vrátane montáže	ks	1,000	46,76	46,76
41	M	422210001600	Zemná súprava posúvačová Y 1020 DN25 vrátane liatinového uzáverového poklopu , vrátane osadenia a montáže	ks	1,000	44,88	44,88
42	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	7,52	7,52
43	M	551110014100	Guľový uzáver pre vodu 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	15,57	15,57
44	M	4228461936.P01	ODDELOVAČ PRIETOKU, TYP "HONEYWELL EA, RV280 , dimenzie 6/4"	ks	1,000	132,80	132,80
45	K	722221035.1	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi pre vodu do G 2"	ks	3,000	8,95	26,85
46	M	5518000510	Tvarovky a spojovací materiál POZINK.OCEL - do DN50	súbor	1,000	34,67	34,67
47	M	5518000511	VYPÚŠŤACÍ VENTIL DN25 SO ZÁTKOU	ks	1,000	10,38	10,38

D VP Práce navyše 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.13 - Areálový vodovod

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 931,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 931,88	20,00%	786,38

Cena s DPH

v EUR

4 718,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



LUKYSTAV
Váhová
925 601 992
IČO: 45 601 992

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis:

24. MAR. 2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.13 - Areálový vodovod

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 931,88

D HSV

HSV

3 931,88

D 1

Zemné práce : pre areálový vodovod

386,47

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,000	21,68	130,08
2	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	15,000	4,83	72,45
3	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	15,000	2,77	41,55
4	K	171151101	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	15,000	1,26	18,90
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	4,19	16,76
6	K	175101101	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	m3	1,500	18,64	27,96
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,000	49,14	49,14
8	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakiadky a vykládky	t	1,800	16,46	29,63

D 1.1

Zemné práce : pre prívod vody k fontáne

1 744,62

9	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	42,000	21,67	910,14
10	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	15,000	4,83	72,45
11	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	15,000	2,77	41,55
12	K	171151101	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	15,000	1,26	18,90
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,000	4,19	113,13
14	K	175101101	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	m3	11,500	18,64	214,36
15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,000	49,14	245,70
16	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakiadky a vykládky	t	7,800	16,46	128,39

D 8

Rúrové vedenie : Areálový vodovod

508,49

17	M	286130041800	Rúra 50x4,6m PN16 (SDR11) -pre HDPE PE100 tlakový vodovodný systém , vrátane tvaroviek spojovacieho materiálu, spájané elektrofúznym zvaraním s elektrotvarovkami	m	13,000	3,24	42,12
18	M	286130035900	Rúra 32x3m PN16 (SDR11) -pre HDPE PE100 tlakový vodovodný systém , vrátane tvaroviek, spájané elektrofúznym zvaraním s elektrotvarovkami	m	35,000	1,36	47,60
19	M	2861129500.P01	spojovací materiál a tvarovky napríklad FRIALEN HDPE 100 / SDR11 - d50, USTN 50-6/4" vonk. záv.	kpl.	1,000	59,70	59,70
20	M	2861129500.P06	spojovací materiál a tvarovky napríklad FRIALEN HDPE 100 / SDR11 - d32, USTN 32-1" vonk. záv.	kpl.	2,000	35,04	70,08
21	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm elektrofúznym zvaraním	m	13,000	0,47	6,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	871171112	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových vonkajšieho priemeru 32 mm elektrofúznym zvaraním	m	35,000	0,32	11,20
23	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50	m	48,000	3,81	182,88
24	M	2830010600	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m,	m	48,000	0,09	4,32
25	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	48,000	1,76	84,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 292,30

26	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,000	101,53	101,53
27	K	965043341	Búranie betónových podláh s poterom, hr.do 100 mm,	m2	7,000	88,25	617,75
28	K	971035809	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien do tehál -0.00003t	cm	50,000	0,52	26,00
29	K	971055001	Rezanie konštrukcií z betónu , podlahy do hr. 50mm - 0,00960t	m	10,000	41,39	413,90
30	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,000	11,47	22,94
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, vrátane nakládky a vykládky	t	2,000	15,46	30,92
32	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,000	39,63	79,26

D VP Práce naviac 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.14 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 121,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 121,46	20,00%	1 624,29

Cena s DPH

v EUR

9 745,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

24 MAR. 2023



Pečiatka

LUK
Vá
92
IČO: 45 60

Dátum a podpis:

24. MAR. 2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.14 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 121,46

D HSV

HSV

8 121,46

D 1

Zemné práce : pre kanalizačnú prípojku a revíznú šachtu

1 405,72

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 , strojné hĺbenie	m3	30,000	21,67	650,10
2	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	36,000	4,83	173,88
3	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	36,000	2,77	99,72
4	K	171151101	Hutnenie násypov z nesúdržných a sypkých hornín	m2	48,000	1,26	60,48
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,000	4,19	100,56
6	K	175101101	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	m3	4,000	18,64	74,56
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,000	49,14	98,28
8	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	t	9,000	16,46	148,14

D 8

Rúrové vedenie : Kanalizačná prípojka

1 853,79

9	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom D160 , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	12,000	9,18	110,16
10	K	452311171	Podkladný betón tr. C 35/45 pod revíznú šachtu	m3	0,615	128,95	79,30
11	K	724400103	Napojenie kanalizačného potrubia na verejnú kanalizačnú stoku	kpl	1,000	31,15	31,15
12	M	592240004300	Prefabrikát - šachtové dno jednoliate pre kanalizačnú šachtu DN 1000 , so zabudovanou prechodkou na PVC-U/SN8 rúru D160/ 160 , smerové pomery v zmysle projektovej dokumentácie	ks	1,000	225,04	225,04
13	M	592240002800	Prefabrikát - Kónus 1000/600/90 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 s kapsovým stupadlom a vidlicovým stupadlom	ks	1,000	73,98	73,98
14	M	592240002700	Prefabr. bet. skruž výšky 1000 mm 1000/1000/90 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 , hr. steny 90(12) mm, rozmer 1000x1000x100 mm, vrátane poplastovaných ocelových stupačiek	ks	1,000	112,52	112,52
15	M	592240012802	Betónový vyrovnávací prstnec 625/80/90, výška podľa skutkového stavu terénu hr. steny 90/120 mm	ks	1,000	14,92	14,92
16	M	2866109305.1	Liatinový šachtový poklop DN600 , D40 ton	ks	1,000	125,90	125,90
17	K	871324004	Montáž kanalizačného plastového potrubia hladkého plnostenného SN 8,10 z PP , PVC-U , dimenzie od D110 do D 160	m	12,000	0,93	11,16
18	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, do DN 150	ks	6,000	4,44	26,64
19	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	12,000	1,83	21,96
20	K	892372111.	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 150	ks	1,000	4,95	4,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov prefabrikátov tr. C 25/30, potrubie do DN 200 mm vrátane podbetónovania, vrátane dopravy dielcov	ks	1,000	673,34	673,34
22	K	894411112	Zhotovenie spádiska pre bet. revíznú šachtu , vrátane PVC tvaroviek , vrátane dopravy dielcov	ks	1,000	306,53	306,53
23	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	36,24	36,24
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 861,95
24	K	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	24,000	16,93	406,32
25	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m2	24,000	101,39	2 433,36
26	K	965043341	Rozobratie a spätné uloženie betónovej dlažby - cestné , pre zaťaženie D400	m2	24,000	34,68	832,32
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, vrátane nakládky a vykládky	t	21,600	15,46	333,94
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	21,600	39,63	856,01
D VP			Práce navyč				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.15 - Areálová splašková kanalizácia

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 696,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	19 696,26	20,00%	3 939,25

Cena s DPH

v EUR

23 635,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

24 MAR. 2023



Pečiatka

LUKYSTAV
Váh
925
IČO: 45 601

24. MAR. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.15 - Areálová splašková kanalizácia

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 696,26

D HSV

HSV

19 696,26

D 1.1

Zemné práce : pre areálovú splaškovú kanalizáciu

10 865,29

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 , strojné hĺbenie	m3	258,000	21,67	5 590,86
2	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	223,500	4,83	1 079,51
3	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	223,000	2,77	617,71
4	K	171151101	Hutnenie násypov z nesúdržných a sypkých hornín	m2	328,900	1,26	414,41
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	180,000	4,19	754,20
6	K	175101101	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	m3	50,000	18,64	932,00
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	20,000	49,14	982,80
8	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	t	30,000	16,46	493,80

D 8.1

Rúrové vedenie : Areálová splašková kanalizácia a kanalizácia v základoch

4 801,10

9	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom D160 , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	44,000	9,18	403,92
10	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom D125 , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	47,000	7,79	366,13
11	M	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U/SN hladké s hrdlom D110 , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu	m	64,000	5,05	323,20
12	K	871324004	Montáž kanalizačného plastového potrubia hladkého plnostenného SN 8,10 z PP , PVC-U , dimenzie od D110 do D 160	m	155,000	0,93	144,15
13	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, do DN 150	ks	57,000	4,44	253,08
14	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	155,000	1,83	283,65
15	K	892372111.	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 150	ks	18,000	4,95	89,10
16	K	894810009	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty do hĺbky 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000	60,73	182,19
17	M	286610035200	Šachtové dno plastové DN 600/ 160 x ° , ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600, smerové usporiadanie podľa projektovej dokumentácie	ks	3,000	286,97	860,91
18	M	286610045000	Šachtová rúra kanalizačná plastová DN 600,	m	3,000	98,64	295,92
19	M	286610045900	Teleskopický adaptér DN 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	3,000	152,49	457,47
20	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600	ks	3,000	23,37	70,11
21	M	552410002400	Poklop liatinový DN600, zaťaženie 400	ks	3,000	125,90	377,70
22	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 600 ku kanalizačnej šachte DN 600	ks	3,000	102,79	308,37
23	M	2866109310	Šachtový komín plastový DN600 , dĺžka 1,0m	ks	2,000	98,64	197,28
24	M	2866109311	Šachtový komín plastový DN600 , dĺžka 2,0m	ks	1,000	187,92	187,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 029,87
25	K	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	24,000	16,93	406,32
26	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m2	24,000	101,40	2 433,60
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, vrátane nakládky a vykládky	t	21,600	15,46	333,94
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	21,600	39,63	856,01
D VP			Práce navyč				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.16 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 327,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	26 327,09	20,00%	5 265,42

Cena s DPH

v EUR

31 592,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

2023



Pečiatka

LUKYSTAV
Váh
925
IČO: 45 601

Dátum a podpis:

24. MAR 2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.16 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 327,09

D HSV

HSV

26 327,09

D 1.2

Zemné práce : Pre Dažďovú kanalizáciu

8 717,90

1	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 , strojné hĺbenie	m3	192,000	21,68	4 162,56
2	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	160,000	4,83	772,80
3	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	160,000	2,77	443,20
4	K	171151101	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	480,000	1,26	604,80
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	131,000	4,19	548,89
6	K	175101101	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	m3	42,000	18,64	782,88
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	19,000	49,14	933,66
8	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakiadky a vykládky	t	28,500	16,46	469,11

D 8.2

Rúrové vedenie : Vonkajšia dažďová kanalizácia

10 569,21

9	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom D125, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu s gumovým tesnením	m	5,000	7,73	38,65
10	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom D160, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu s gumovým tesnením	ks	130,000	9,18	1 193,40
11	M	286110000200	Kanalizačné rúry PVC-U/SN8 hladké s hrdlom DN200, vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu s gumovým tesnením	ks	30,000	14,37	431,10
12	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 125	m	5,000	0,81	4,05
13	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 160	m	130,000	0,88	114,40
14	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 200	m	30,000	0,99	29,70
15	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	35,000	1,83	64,05
16	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	130,000	2,31	300,30
17	K	892372111.	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 200	ks	10,000	5,94	59,40
18	K	894810009	Montáž plastovej kanalizačnej šachty 600 do hĺbky hĺbky 2 m s roznášacim prstencom a poklopom	ks	6,000	60,73	364,38
19	M	286610035200	Šachtové dno plastové DN 600/ 160 x °, ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600, smerové usporiadanie podľa projektovej dokumentácie	ks	6,000	286,97	1 721,82
20	M	286610045000	šachtová rúra kanalizačná plastová DN 600,	m	6,000	98,64	591,84
21	M	286610045900	Teleskopický adaptér DN 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	6,000	152,63	915,78
22	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600	ks	6,000	23,36	140,16
23	M	552410002400	Poklop liatinový DN600, zaťaženie 400	ks	6,000	125,90	755,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 600 ku kanalizačnej šachte DN 600	ks	6,000	102,79	616,74
25	M	2866109310	Šachtový komín plastový DN600 , dĺžka 1,0m	ks	4,000	98,64	394,56
26	M	2866109311	Šachtový komín plastový DN600 , dĺžka 2,0m	ks	2,000	186,90	373,80
27	M	286610047600	Filtračno-usadzovacia šachta FS600 S, DN 600, výška 2000 mm, vrátane filtračnej prepážky a poklopu tr. A15, napríklad EKODREN	ks	1,000	921,52	921,52
28	K	895970103	Osadeie a montáž filtračnej šachty dažďových vôd priemerom 600 do výšky 2m s poklopom	ks	1,000	23,64	23,64
29	M	5524355500	Lapač nečistôt strešných splavenín HL600G/2 dimenzie DN125mm s klbom ,so záchytným košom, materiál PP , osadiť do betónového lôžka	ks	9,000	168,28	1 514,52

D 9.4 Ostatné konštrukcie : Vsakovací objekt 7 039,98

30	K	134702203	Výkop pre vodárenskú studňu do hĺbky 4m hornina 1-4 s pažením priložným	m3	28,350	134,70	3 818,75
31	M	286120009700	Pažnica PVC-U , SN8 , DN 600, dl. 6 m, vrátane spojovacieho materiálu	ks	1,000	752,74	752,74
32	K	28671000.P2	Doprava a montáž spevňujúcich panelov	m2	5,000	44,87	224,35
33	M	592250001000	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová , DN 1000, výška 500 mm,	ks	4,000	46,59	186,36
34	M	592250001001	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová , DN 1000, výška 500 mm, s kruhovými otvormi , typ napr. TECHNO TIP s.r.o.	ks	2,000	46,59	93,18
35	M	592250003200	Betónová studňová zákrytová doska TBH 6-100, DN 1300, hr. steny 100 mm	ks	1,000	168,73	168,73
36	M	592250004200	Betónový studničný poklop jednodielny, priemer 1500 mm, s odvetraním a s uzamykaním	ks	1,000	48,07	48,07
37	K	28671000.P3	Montáž bodového vsakovacieho systému - studne	súb	1,000	1 188,93	1 188,93
38	K	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných , vrátane dopravy	ks	6,000	66,31	397,86
39	K	894421113	Zriadenie dlažby na cementovú maltu okolo studne , šírky 1,0m	m2	6,500	24,77	161,01

D VP Práce navyše 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.17 - Tuková kanalizácia

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 280,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 280,00	20,00%	1 456,00

Cena s DPH

v EUR

8 736,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MAR. 2023



Pečiatka

LUKYSTAV, s.r.o.
Váha
925 601 992
IČO: 45 601 992

24. MAR. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.17 - Tuková kanalizácia

Miesto: Obec, Dolná Streda

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: LUKYSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 280,00

D HSV

HSV

7 280,00

D 1

Zemné práce : pre areálovú tukovú kanalizáciu

999,30

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 , strojné hĺbenie	m3	14,000	21,67	303,38
2	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	36,000	4,83	173,88
3	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	36,000	2,77	99,72
4	K	171151101	Hutnenie násypov z nesúdržných a sypkých hornín	m2	54,000	1,26	68,04
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,000	4,19	20,95
6	K	175101101	Obsyp potrubia pieskom sypaninou bez prehodenia sypaniny	m3	6,000	18,64	111,84
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,000	49,14	147,42
8	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	t	4,500	16,46	74,07

D 1.1

Zemné práce : pre šachty a lapač tukov

1 814,39

9	K	133201101	Hĺbenie šachiet stroje s premiestnením výkopu s prehodením výkopu na príľahlom teréne alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3	m3	25,000	53,75	1 343,75
10	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	35,000	4,83	169,05
11	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	35,000	2,77	96,95
12	K	171151101	Hutnenie násypov z nesúdržných a sypkých hornín	m2	36,000	1,26	45,36
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000	4,19	83,80
14	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,000	49,14	49,14
15	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 , vrátane dopravy , nakládky a vykládky	t	1,600	16,46	26,34

D 8

Rúrové vedenie : Areálová tuková kanalizácia

4 466,31

16	M	2861100200	Kanalizačné rúry plastové hladké s hrdlom D110 , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu, do teploty <90st. napr. OSMA KG 2000 PP	m	21,000	11,60	243,60
17	K	871324004	Montáž kanalizačného plastového potrubia hladkého plnostenného SN 8,10 z PP , dimenzie D110	m	21,000	0,93	19,53
18	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z PP tesnených gumovým krúžkom, do DN 110	ks	19,000	4,44	84,36
19	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	21,000	1,83	38,43
20	K	892372111.	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach do DN110	ks	6,000	3,96	23,76
21	K	894810009	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty do hĺbky 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	60,73	60,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	286610035200	Šachtové dno plastové DN 600/ 160 x °, ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600, smerové usporiadanie podľa projektovej dokumentácie	ks	1,000	332,27	332,27
23	M	286610045000	šachtová rúra kanalizačná plastová DN 600,	m	1,000	98,64	98,64
24	M	286610045900	Teleskopický adaptér DN 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	1,000	152,63	152,63
25	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte DN 600	ks	1,000	23,36	23,36
26	M	552410002400	Poklop liatinový DN600, zaťaženie 400	ks	1,000	125,90	125,90
27	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 600 ku kanalizačnej šachte DN 600	ks	1,000	102,79	102,79
28	M	2866109310	Šachtový komín plastový DN600 , dĺžka 1,0m	ks	1,000	98,64	98,64
29	M	592240002800	Prefabrikát - Kónus 1000/600/90 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 s kapovým stupadlom a vidlicovým stupadlom	ks	1,000	73,98	73,98
30	M	594330002300	ODLUČOVAČ TUKOV NS7, typ: GREASEP-7-15.PDF betónová , Ø1,7m x2,0m , PURATOR - Techno Tip sro, vrátane dopravy na miesto stavby	ks	1,000	2 595,72	2 595,72
31	K	386942113	Montáž odlučovača tukov, veľkosť NS7 , vrátane uloženia a kompletáže	ks	1,000	79,60	79,60
32	M	592240012802	Betónový vyrovnávací prstenec 625/80/90, výška podľa skutkového stavu terénu hr. steny 90/120 mm	ks	1,000	21,28	21,28
33	M	2866109305.1	Liatinový šachtový poklop DN600 , D40 ton	ks	1,000	125,90	125,90
34	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	36,24	36,24
35	K	452311171	Podkladný betón tr. C 35/45 pod odlučovač tukov , hr. 200mm	m3	1,000	128,95	128,95

o VP

Práce naviac

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.18 - NN prípojka

JKSO:

Miesto: Obec, Dolná Streda

KS:

Dátum: 24.3.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 538,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 538,62	20,00%	707,72

Cena s DPH

v EUR

4 246,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis:

24. MAR. 2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár - rekonštrukcia prístavba - stavebné práce

Objekt:

2320800.18 - NN prípojka

Miesto:

Obec, Dolná Streda

Dátum:

24.3.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 538,62

D M Práce a dodávky M

3 279,04

D 21-M Elektromontáže

2 658,72

1	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	12,000	2,70	32,40
2	M	345710009500.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50	m	12,000	2,73	32,76
3	K	210010030.FXKVR	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXKVR110, uložená pevne	m	8,000	2,87	22,96
4	M	345710009600.S	Rúrka ohybná FXKVR 110 čierna alebo červená	m	8,000	2,50	20,00
5	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	8,000	5,56	44,48
6	M	354310013700.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 50 Al 617094	ks	8,000	1,51	12,08
7	K	210100253.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	2,000	16,09	32,18
8	M	343430001600.S	Teplom zmrastiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm	m	2,000	0,93	1,86
9	M	343430004700.S	Bužirka zmrastšovacia 9,5x4,8 mm, dĺžka 1 m	ks	2,000	0,49	0,98
10	M	345840000719.S	Teplom zmrastiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom	ks	2,000	2,34	4,68
11	K	210193054.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 2 odberateľa	ks	1,000	35,15	35,15
12	M	357120020000.S	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, 2x istič nulový mostík	ks	1,000	956,91	956,91
13	K	210194031.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa VRIS 1 - 3x250 A pre vonkajšie práce	ks	1,000	31,63	31,63
14	M	357110013900.S	Skriňa rozpájacia istiacia vonkajšia VRIS 1 3x250A	ks	1,000	246,60	246,60
15	M	357110014890.S	Upínací nerezový pás	ks	2,000	4,14	8,28
16	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000	1,99	19,90
17	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	4,000	2,67	10,68
18	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,74	5,48
19	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,01	2,02
20	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	16,000	1,57	25,12
21	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm ²	m	16,000	2,53	40,48
22	K	210881238.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-J 0,6/1,0 kV 5x25	m	23,000	3,71	85,33
23	M	341610023100.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x25 mm ²	m	23,000	21,12	485,76
24	K	210902464.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x50 pre vonkajšie práce	m	25,000	3,93	98,25
25	M	341110034200.S	Kábel hliníkový NAYY 4x50 SM mm ²	m	25,000	6,00	150,00
26	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	8,000	1,58	12,64
27	K	PM	Podružný materiál	%	17,000	6,49	110,32
28	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,000	6,49	129,79

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

620,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000	10,29	205,80
30	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	10,000	0,36	3,60
31	K	460420383	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 80 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 45 cm (Spoločná rýha s VN)	m	20,000	4,84	96,80
32	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	3,200	21,30	68,16
33	M	5922763200	Plastová ochranná doska	ks	20,000	1,92	38,40
34	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	20,000	0,75	15,00
35	M	2830002000	Fólia červená v m	m	20,000	0,09	1,80
36	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	4,80	96,00
37	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000	2,83	56,60
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,880	6,49	38,16

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 259,58

39	K	HZS000111	Odborná skúška a odborná prehliadka	ks	1,000	129,79	129,79
40	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	129,79	129,79

D VP Práce navyše 0,00

