

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Dolná Streda
Sídlo:	925 63 Dolná Streda 650
Zastúpená:	PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry – starosta obce
IČO:	00611638

a

Zhotoviteľ:	AQUAMONT spol. s r.o.
Sídlo:	925 03 Matúškovo 339
Štatutárny zástupca:	Ing. Tomáš Pulen - konateľ spoločnosti
IČO:	31105696
DIČ:	2020370286
IČ DPH:	SK2020370286

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 363/T

Bankové spojenie: UNI Credit Bank, a.s.

Číslo účtu: 1323624007/1111

Čl. II.

Predmet zmluvy a plnenia

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela:

„Predĺženie verejnej kanalizácie“

2. Realizácia diela sa uskutoční podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve, v súlade so stavebným povolením, s príslušnými technickými normami, predpismi BOZP a PO.

3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :

a) Výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 1“);

4. Miesto realizácie: Obec Dolná Streda.

Čl. III.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v termíne:

Začiatok výstavby: 5 dní po odovzdaní staveniska

Doba výstavby: 5 mesiacov od odovzdania staveniska

2. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

a. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),

b. v prípade zmien a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa,

c. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli

- vyvolané situáciou u zhotoviteľa,
d. oneskoreného odovzdania staveniska.
3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.

Čl. IV. Zmluvná cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bod 1 tejto zmluvy je stanovená na základe ponuky. Cena bola stanovená podľa zák. NR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II, bod 1 činí:

Cena bez DPH	177 210,29 €
DPH 20 %	35 442,06 €
Cena celkom s DPH	212 652,35 €

3. Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie stavby a súťažných podkladov.
4. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
- 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
- 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
- 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
5. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác, ktorý zhotoviteľ bude predkladať v dohodnutých intervaloch.

Čl. V. Platobné a fakturačné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
2. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená na základe súpisu vykonaných prác.
3. Splatnosť faktúry: 30 dní.
4. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach v písomnej podobe na adresu sídla objednávateľa.

Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.

Faktúra musí obsahovať najmä:

- mená objednávateľa a zhotoviteľa, adresy ich sídla, IČO, IČ DPH;
- názov stavby;
- číslo zmluvy (dodatku k zmluve);
- čiastku k úhrade;
- dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti;
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby;
- sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;
- bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená;
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

Čl. VI.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pracovníkov, ktorí vykonávajú práce v zmysle zmluvy a zabezpečení ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce a požiarnej ochrany počas realizácie diela.
2. V prípade prerušenia prác zo strany objednávateľa (napr. nevhodné počasie) zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy. Predĺženie bude zhodné s dobou prerušenia prác.
3. V prípade, že dôjde k zrušeniu zmluvy, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác na jednotlivjej technologickej etape a to podielom z dohodnutej ceny na rozpracované etapu.

Čl. VII.

Záruka na dielo

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
2. Záručná doba je: 24 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
3. Objednávateľ neprevezme dielo, pokiaľ tam budú vady a nedorobky.
4. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
5. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť jej zverejnením.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak nedôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí finančnej podpory z Environmentálneho fondu.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvu možno meniť alebo doplňovať len písomnými dodatkami podpísanými osobami podľa čl. I.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1 je rozpočet.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Dolnej Strede, dňa 06. marca 2020

Za objednávateľa:


.....
PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
starosta obce



V Dolnej Strede, dňa 06. marca 2020

Za zhotoviteľa:


AQUAMONT
spol. s r.o.
925 01 Matúškovo č. 33
- 13 -

.....
Ing. Tomáš Puleň
konateľ spoločnosti
AQUAMONT spol. s r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

IBV pri Novej ulici - Dolná Streda

Objekt:

SO 06 - Predĺženie verejnej kanalizácie

JKSO:

803 61

Miesto:

Dolná Streda

KS:

1110

Dátum:

11.12.2019

Objednávateľ:

Obec Dolná Streda

IČO:

00611638

DIČ:

2021002522

Zhotoviteľ:

AQUAMONT spol. s r.o.

IČO:

31105696

IČ DPH:

SK2020370286

Projektant:

Ing. Ladislav Horváth

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**177 210,29**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižená	177 210,29	20,00%	35 442,06

Cena s DPH**v EUR****212 652,35**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


AQUAM
925 01 (Mesto)
5.3.2020

ačiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 06.03.2020



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

IBV pri Novej ulici - Dolná Streda

Objekt:

SO 06 - Predĺženie verejnej kanalizácie

Miesto:

Dolná Streda

Dátum:

11.12.2019

Objednávateľ:

Obec Dolná Streda

Projektant:

Ing. Ladislav
Horváth

Zhotoviteľ:

AQUAMONT spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

177 210,29

HSV - HSV

177 210,29

1 - Zemné práce

98 257,08

1.1 - Zemné práce - podvítanie/ pretláčanie štátnej cesty

9 758,74

8 - Rúrové vedenie - Splašková kanalizácia

69 194,47

ROZPOČET

Stavba:

IBV pri Novej ulici - Dolná Streda

Objekt:

SO 06 - Predĺženie verejnej kanalizácie

Miesto:

Dolná Streda

Dátum:

11.12.2019

Objednávateľ:

Obec Dolná Streda

Projektant:

Ing. Ladislav Horváth

Zhotoviteľ:

AQUAMONT spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

177 210,29

D	HSV	HSV					177 210,29
D	1	Zemné práce					98 257,08

1	K	132201202	Výkop rýhy šírky 1000mm horn.3 , s príp. prehodnením výkopu na príslušnom teréne na vzdial. do 5 m , alebo s naložením výkopu na dopravný sklonu	m3	1 867,000	12,49	23 318,83
2	K	119001101	Úprava dna výkopu pre dosiahnutie optimálneho sklonu	m2	600,000	1,99	1 194,00
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	3 554,000	3,08	10 946,32
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	3 554,000	1,99	7 072,46
5	K	171151101	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých po vrstvách	m2	3 600,000	1,27	4 572,00
6	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	480,000	2,53	1 214,40
7	K	162701119.02	Odvoz vyťaženej zeminy na skládku do 10km , MAN 10 t - bez nakladania	t	720,000	4,89	3 520,80
8	K	171209004	Poplatok za skladovanie - vyťaženej zeminy na skládke	t	720,000	19,45	14 004,00
9	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	1 387,000	5,21	7 226,27
10	K	175101102	Obsyp potrubia pieskom , sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	360,000	24,62	8 863,20
11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	120,000	28,94	3 472,80
12	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	840,000	9,96	8 366,40
13	K	162701119.01	Dovoz štrkodry na stavbu , do 10km , MAN 10 t, vrátane nakladania	t	840,000	5,34	4 485,60

D	1.1	Zemné práce - podvrtanie/ pretlačanie štátnej cesty					9 758,74
14	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím, (štartovacia a vyčkávací jama), do hĺbky 5,0m	m3	90,000	27,87	2 508,30
15	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	70,000	3,08	215,60
16	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	70,000	1,99	139,30
17	M	286120011900	Rúra PVC kanalizačný systém DN 500, dl. 3 m, SN8, chránička	ks	1,000	230,52	230,52
18	M	286120012000	Rúra PVC kanalizačný systém DN500, dl. 5 m, SN8, chránička	ks	1,000	384,19	384,19
19	K	871426036	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošného DN 500	m	8,000	18,82	150,56
20	M	286710002500	Objímka klza diaľnicová napr. "RACI" N , HDPE, typ N, vrátane montáže	ks	9,000	36,87	331,83
21	M	273110032300	Tesnenie gumové ukončovacie DN 300/500 , vrátane montáže	ks	2,000	85,25	170,50
22	K	141701102	Pretlačanie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbky do 6 m , vonkajšieho priemeru do 500 mm	m	8,000	640,38	5 123,04
23	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	90,000	5,61	504,90

D	8	Rúrové vedenie - Splašková kanalizácia					69 194,47
24	M	286120009000	Rúra PVC-U/SN10 alebo 12 hladký kanalizačný systém DN 300x10,0mm	m	599,200	36,44	21 834,85
25	M	UF365200	PVC Odbočka 45° / 300/150	ks	43,000	33,05	1 421,15
26	K	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošného DN 300	m	599,200	9,93	5 950,06
27	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC	ks	43,000	31,86	1 369,98
28	K	817372121	Napojenie PVC kanalizačného potrubia na kameň. úpotrubie DN1500, v hĺbke do 5,0m, vrátane vyrezania a utesnenia otvoru	ks	1,000	633,50	633,50
29	M	592240004400	Prefabrikát - sachtové dno jednoliate pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanou prechodkou na PVC-U/SN10.12 rúru DN300	ks	19,000	416,30	7 909,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP, rozmer 1000x625x580 mm	ks	19,000	98,46	1 870,74
31	M	592240002200	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x250x100 mm, vrátane poplastovaných ocelových stupáčiek	ks	9,000	52,80	475,20
32	M	592240002400	Skrúž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm, vrátane poplastovaných ocelových stupáčiek	ks	10,000	86,99	869,90
33	M	592240002700	Skrúž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x1000x100 mm, vrátane poplastovaných ocelových stupáčiek	ks	25,000	164,71	4 117,75
34	M	2866109305.1	Liatinový šachtový poklop D400	ks	19,000	148,42	2 819,98
35	M	2866109309	Betónový roznašací a vyrovnávací prstenec DN1000, do 40 ton	ks	19,000	30,59	581,21
36	K	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov, na potrubie DN 300 mm	ks	19,000	176,48	3 353,12
37	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	19,000	41,81	794,39
38	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	599,200	5,39	3 229,69
39	K	892372111.	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	45,000	265,85	11 963,25