

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zmluva")

Objednávateľ: Obec Dolná Streda
sídlo: Obecný úrad, 925 63 Dolná Streda 650
Zastúpený starostom: Mgr. Ľuboš Šúry
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu: 918528132/0200
IČO: 00611638
DIČ: 2021002522

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
obchodné meno: LUKYSTAV s.r.o.
sídlo: Váhovská cesta 517, 925 63 Dolná Streda
IČO: 45601992
IČ DPH: SK2023049908
bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK56 0200 0000 0039 3338 7351
zastúpený : Dušan Vajdík, konateľ
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č.26129/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I Účel zmluvy

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom „Stavebné úpravy základnej školy v Dolnej Strede“

Článok II Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa tieto práce:
 - Zateplenie jedálne a kuchyne
 - Výmena strešnej krytiny jedálne a kuchyne
 - Zateplenie vstupného a učebňového objektu
 - Ústredné kúrenie jedálne s tepelnými čerpadlami
 - Solárny ohrev TUVPresná špecifikácia prác a dodávok diela podľa tejto zmluvy je uvedená v Rozpočte zhotoviteľa, ktorý je prílohou č. 1 k tejto zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v ods. 1 tohto článku vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za bežnej prevádzky v budove, podľa podkladov uvedených v ods. 2 tohto článku, za podmienok vzájomne dohodnutých touto zmluvou, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a zároveň sa zaväzuje v dohodnutom termíne odovzdať ukončené dielo objednávateľovi.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo vyhotovené zhotoviteľom podľa a v rozsahu podkladov uvedených v ods. 2 tohto článku od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu dohodnutú cenu uvedenú v tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela v zmysle projektovej dokumentácie a súvisiaceho rozpočtu, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.

Článok III Cena za dielo

1. Cena za zhotovenie diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán ako **cena maximálna**, podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a položkovitého rozpočtu, určujúceho cenu diela, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
2. Dohodnutá cena diela predstavuje:

Cena bez DPH	86 295,88 €
20 % DPH	17 259,18 €
Cena diela vrátane DPH	103 555,06 €

slovom: jednototritisíc päťstopäťdesiatpäť eur a šesť centov

3. Cena diela je určená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia tejto zmluvy. V prípade zmeny sadzby DPH bude daň z pridanej hodnoty fakturovaná vždy podľa predpisov platných v čase uskutočňovania zdaniteľného plnenia.
4. V cene za dielo uvedenej v ods. 2 tohto článku sú započítane aj všetky náklady zhotoviteľa na jeho vykonanie, vrátane ceny za veci, ktoré zhotoviteľ obstará na vykonanie diela, ako aj náklady na zhotovenie diela vrátane presunu hmôt, kompletizačnej prirážky, vedľajších rozpočtových nákladov - nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu zariadenia, poplatky za skládku a vypratanie staveniska.
5. V prípadoch, keď odborný stavebný dozor objednávateľa nariadi práce, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom, toto nie je dôvodom na zmenu ceny. Takéto práce vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady.
6. V prípade, že pri realizácii diela podľa tejto zmluvy príde k zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu zmluvy na základe požiadaviek objednávateľa zmluvné strany zabezpečia ich realizáciu uzavretím samostatnej objednávky so súhlasom zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie prípadných navyšiac prác je povinný vykonať zhotoviteľ za jednotkové ceny podľa položkovitého rozpočtu. V prípade, že niektoré navyšiac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, použije sa vzájomne odsúhlasená individuálna kalkulácia, návrh ktorej predloží zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ bude financovať dielo prostredníctvom vlastných zdrojov .

Článok IV Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo podľa článku II tejto zmluvy objednávateľovi v týchto termínoch:

prevzatie staveniska: najneskôr do 14 dní od výzvy objednávateľa,
začiatok prác: najneskôr do 14 dní od prevzatia staveniska,
ukončenie prác: do 2 mesiacov od začatia prác

Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska, s čím zhotoviteľ súhlasí. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do oznámenia tohto termínu nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou diela podľa tejto zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela; v opačnom prípade objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou.

2. Zhotoviteľ je povinný zadané práce realizovať v dohodnutom termíne. Do lehoty plnenia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého nie je možné práce uskutočňovať v zmysle technologického predpisu. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením, včítane odstránenia väd a nedorobkov a odovzdaním diela podľa dojednaného harmonogramu v mieste plnenia objednávateľovi. Za ukončenie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

3. Ak pri protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom objednávateľovi boli zistené nedostatky alebo vznesené oprávnené námietky niektorých z účastníkov preberacieho konania, zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady takéto nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť.
4. Dodržanie času plnenia uvedeného v ods. 1 tohto článku zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol plniť svoju povinnosť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba plnenia sa o tento čas predlžuje bez nároku objednávateľa na uplatnenie sankcií.

Článok V

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom fakturovaní prác na základe súpisu skutočne vykonaných prác.
2. Záverečná faktúra bude vystavená po protokolárnom odovzdaní diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na jeho účet finančné prostriedky za zhotovenie diela na základe doručenej faktúry zhotoviteľa **do 21 dní** od jej doručenia. Súčasťou faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo náležitosti dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju bezodkladne zhotoviteľovi na prepracovanie. Dohodnutá lehota na jej úhradu začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
4. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu za predmet zmluvy zhotoviteľovi v eurách.
5. Faktúra doručená zhotoviteľom objednávateľovi bude obsahovať nasledovné údaje:
 - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo a DIČ;
 - názov a miesto zhotoveného diela;
 - číslo faktúry - daňového dokladu;
 - deň odovzdania a deň splatnosti faktúry;
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa;
 - fakturovanú sumu, vrátane DPH, sadzby dane, daňový základ;
 - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia;
 - pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

Článok VI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie na dohodnutý účel.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zárukách:
 - zatepľovacie a stavebné práce - 60 mesiacov
 - strešný systém – 144 mesiacov
 - Zdravo-technické inštalácie – 60 mesiacov

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom v zmysle ust. § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, podpisom na preberacom protokole, ktorý bude obsahovať okrem iného aj záručnú lehotu.

4. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u zhotoviteľa.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním skrytých reklamovaných väd diela na vlastné náklady v lehote do 7 dní od písomnej reklamácie objednávateľom podľa ods. 5 tohto článku a zaväzuje sa vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. V takomto prípade až do rozhodnutia súdu o reklamácií znáša náklady zhotoviteľ. V prípade preukázania zodpovednosti zhotoviteľa platia ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
7. O odstránenej vade sa spíše zápis, ktorý podpíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa. V prípade vady, ktorá sa odstraňuje opravou, prerušuje sa plynutie záručnej doby na čas zodpovedajúci dobe odstránenia reklamovanej vady a pôvodná záručná doba sa predlžuje o čas potrebný k oprave.
8. Na odstránenú vadu sa vzťahuje nová záručná lehota vyplývajúca z tejto zmluvy len v prípade, ak odstránenie vady bolo vykonané výmenou veci za novú vec.

Článok VII

Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

1. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu objednávateľ odovzdal na zhotovenie a vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je vlastníkom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko počas celej doby zhotovovania diela. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo nebezpečenstvo škody spôsobené týmito vecami pri realizácii diela znáša zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa tejto zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na diele a za poriadok v priestoroch a na miestach zhotovovania diela včítane negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Článok VIII

Podmienky vykonávania diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi :
 - stavenisko, zbavené všetkých skutočných a právnych väd a nárokov tretích osôb,
 - určiť zhotoviteľovi odberné miesta vody a energií, skladové priestory na materiál, miestnosť pre pracovníkov a sociálne zariadenie, a odovzdať základné údaje o stavenisku pri jeho odovzdaní.
2. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené so zhotovovaním diela na vlastnú zodpovednosť, podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s projektom diela a STN, je povinný rešpektovať a dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, predpisy protipožiarne a hygienické.
3. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi prístup na stavenisko, kde sa zmluvné práce realizujú. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) a pod. už počas prác na zhotovovaní diela.
4. Prípadné povolenia a dohody súvisiace s realizáciou diela a prevádzkovaním staveniska (dočasné užívanie verejných a iných plôch, pretláčanie, prekopávanie a iné povolenia) obstará a poplatky za ne znáša objednávateľ.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov ako aj zamestnancov subdodávateľov o čom predloží zápis (doklad) zo školenia týchto zamestnancov.
6. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody v blízkosti staveniska. Náklady za odber energií bude znášať objednávateľ.
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových komunikáciách. Odstraňovať na svoje náklady odpady, stavebný odpad a nečistoty, vzniknuté pri vlastnej činnosti.
8. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavebného majstra **p. Ladislava Slahučku**.

9. Zhotoviteľ zaistí, aby jeho zamestnanci, dodržiavali zásady BOZP, PO a prevádzkový poriadok a rovnako ostatné platné predpisy. Za školenie a dodržiavanie predpisov BOZP a PO zamestnancami zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na hnuťnom majetku alebo na budove, v ktorej je dielo zhotovované, ktoré preukázateľne spôsobili jeho zamestnanci alebo zamestnanci subdodávateľov v priebehu zhotovovania diela.
11. Zhotoviteľ môže uplatniť adekvátne zmeny stavebného materiálu za iné materiály, ktoré kvalitatívne zodpovedajú projektovanému materiálu, len po ich písomnom odsúhlasení s objednávateľom a projektantom diela. Používané materiály musia spĺňať požiadavky uvedené v ustanovení § 47 až § 53 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok IX

Odobovanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje **najmenej 7 dní pred odobovaním diela**, ktoré je predmetom tejto zmluvy vyzvať objednávateľa písomne listom alebo e-mailom (elektronickou poštou) na jeho prevzatie. Zmluvné strany sa dohodnú na časovom pracovnom programe preberania diela.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo od zhotoviteľa po jeho oznámení o ukončení, ak budú chýbať doklady o predpísaných skúškach, osvedčenia, atesty, záručné listy a pod., alebo ak dielo nebude realizované v rozsahu a kvalite odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Náklady, ktoré vyplývajú z dôvodu neúspešného preberacieho konania objednávateľovi, bude znášať zhotoviteľ diela.
3. K termínu odobovania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým:
 - 2x odobovovací protokol,
 - atesty od dodaných materiálov, zariadení a záručné listy,
 - doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, zápisnice, certifikáty, atesty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov a pod., platné v Slovenskej republike,
4. O priebehu preberacieho konania spisuje objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom protokol aspoň v dvoch vyhotoveniach, ktorý podpisujú oprávnené osoby, ktoré sa ho zúčastnili. Odobovovací protokol okrem základných údajov o zmluvnom diele bude obsahovať aj:
 - súpis zistených väd a nedorobkov nebrániacich užívaniu,
 - dohodu o lehotách ich odstránenia,
 - súpis odobvaných dokladov,
 - dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
5. Dielo bude zhotoviteľom odobvané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odobovaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odobovaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených realizačným projektom diela a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

Článok XI

Zmluvné pokuty

1. Za nedodržanie dohodnutého termínu ukončenia diela uvedeného v tejto zmluve je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta bude započítateľnou položkou s časťou sumy zostávajúcej k úhrade z konečnej faktúry zhotoviteľa na základe objednávateľom vystavenej sankčnej faktúry. V prípade úhrady pokuty za nesplnenie zmluvného vzťahu, táto nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody, podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady resp. nedorobky z preberacieho konania v dohodnutom termíne, môže objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 16,50 EUR za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta bude započítateľnou položkou s časťou sumy zostávajúcej k úhrade z konečnej faktúry zhotoviteľa na základe objednávatel'om vystavenej sankčnej faktúry.
3. V prípade nedodržania termínu nástupu na odstránenie reklamovaných väd v záručnej dobe ako aj neodstraňovania samotných reklamovaných väd diela zhotoviteľom, má objednávatel' právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 16,50 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
4. Za nedodržanie splatnosti vystavenej faktúry má zhotoviteľ právo účtovať objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

Článok XII

Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto zmluvy, ak táto zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou s doručenkou zmluvnej strane, pre ktorú je určený, na jej adresu, uvedenú v tejto zmluve ako miesto sídla, alebo na inú adresu, oznámenú druhej strane v súlade s týmto článkom.
2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné
 - a) pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
 - b) pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia.V prípade ak sa dokument nepodarí doručiť druhej zmluvnej strane, platí, že tento je doručený najneskôr desiaty (10.) deň odo dňa jeho odoslania.

Článok XIII

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávatel' môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
 - a) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu alebo dielčích termínov dohodnutých v zmluve viac ako 45 dní, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie; alebo
 - b) nebude objednávatel'ovi poskytnutý úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, alebo
 - c) ak zhotoviteľ podstatne poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy a toto porušenie povinnosti trvá aj po uplynutí 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomného upozornenia objednávatel'a obsahujúceho opis porušenia povinnosti zhotoviteľovi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy objednávatel'a zhotoviteľovi. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarí odstúpenie od zmluvy doručiť zhotoviteľovi, považuje sa za doručené uplynutím lehoty pätnástich dní odo dňa jeho podania na poštovú alebo inú prepravu.
3. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok objednávatel'a alebo zhotoviteľa na náhradu akejkoľvek škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, ako aj ustanovenie článku XI (Zmluvné pokuty) tejto zmluvy, ktoré zostáva v platnosti.

Článok XIV

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude objednávatel' organizovať podľa potreby po dohode so zhotoviteľom.
2. Objednávatel' a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má resp. jeho subdodávatelia majú odbornú spôsobilosť a oprávnenie vykonávať dielo v rozsahu článku II tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, zhotovovať pre objednávateľa za bežnej prevádzky v priestoroch zhotovovania diela.


Článok XV Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán, ktoré tak vyjadrujú súhlas s jej obsahom.
2. Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je **príloha č. 1.**, ktorá obsahuje položkový Rozpočet diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a objednávateľ tri. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné ďalšie dodatky k nej.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi právnymi predpismi.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

V Dolnej Strede, dňa 04.09.2019

Za objednávateľa:

Mgr. Ľuboš Šúry
starosta



V Dolnej Strede, dňa 04.09.2019

Za zhotoviteľa:

L

IČO:

Dušan Vajdík
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Z1910900
Stavba: Stavebné úpravy ZŠ

JKSO:
Miesto: ZŠ Dolná Streda

Objednávateľ:
Obecný úrad Dolná Sreda

Zhotoviteľ:
LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant:
Ing. Peter Seidl

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 8. 2019

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45601992
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:


IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			86 295,88
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	86 295,88	17 259,18
Cena s DPH v EUR			103 555,06

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



LUK
V
9:
IČO: 45 60

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	Z1910900		
Stavba:	Stavebné úpravy ZŠ		
Miesto:	ZŠ Dolná Streda	Dátum:	21. 8. 2019
Objednávateľ:	Obecný úrad Dolná Sreda	Projektant:	Ing.Peter Seidl
Zhotoviteľ:	LUKYSTAV, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		86 295,88	103 555,06
Z1910900.01	Zateplenie jedálne a kuchyne	11 172,96	13 407,55
Z1910900.02	Výmena strešnej kry jedálne a kuchyne	10 943,17	13 131,80
Z1910900.03	Zateplenie vstupného a učebňového objektu	31 810,18	38 172,22
Z1910900.04	Ústredné kúrenie jedálne s tepelnými čerpadlami	26 003,89	31 204,67
Z1910900.05	Solárny ohrev TÚV	6 365,68	7 638,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ
Objekt: Z1910900.01 - Zateplenie jedálne a kuchyne

JKSO: ZŠ Dolná Streda
Miesto:

Objednávateľ: Obecný úrad Dolná Streda

Zhotoviteľ: LUKYSTAV, s.r.o.

Projektant: Ing.Peter Seidl

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: Dátum: 21. 8. 2019

IČO: IČ DPH:

IČO: 45601992
IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:


Cena bez DPH			11 172,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 172,96	20,00%	2 234,59
Cena s DPH			13 407,55
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy ZŠ

Objekt:

Z1910900.01 - Zateplenie jedálne a kuchyne

Miesto:

ZŠ Dolná Streda

Dátum:

21. 8. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolná Streda

Projektant:

Ing.Peter Seidl

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 172,96

HSV - Práce a dodávky HSV

8 499,88

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 504,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

917,19

99 - Presun hmôt HSV

78,61

PSV - Práce a dodávky PSV

2 169,83

713 - Izolácie tepelné

1 489,09

764 - Konštrukcie klampiarske

483,68

783 - Dokončovacie práce - nátery

197,06

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

216,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

287,26

VRN06 - Zariadenie staveniska

287,26

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ
Objekt: Z1910900.01 - Zateplenie jedálne a kuchyne

Miesto: ZŠ Dolná Streda Dátum: 21. 8. 2019
Objednávateľ: Obecný úrad Dolná Sreda Projektant: Ing.Peter Seidl
Zhotoviteľ: LUKYSTAV, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 11 172,960

D HSV Práce a dodávky HSV 8 499,880

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 504,088

1	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	164,816	13,985	2 304,952
	vv		23,56		23,560		
	vv		131,343		131,343		
	vv		9,913		9,913		
	vv		Súčet		164,816		

2	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	23,560	36,944	870,401
	vv		(1,0+13,51+7,16+6,2)*0,4		11,148		
	vv		(10,6+7,31)*0,4		7,164		
	vv		7,85*0,75		5,888		
	vv		-0,9*0,4*2		-0,720		
	vv		-1,3*0,4		-0,520		
	vv		0,4*0,25*2*3		0,600		
	vv		Súčet		23,560		

3	K	625251310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm EPS - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	m2	131,343	30,768	4 041,161
	vv		(1,0+13,51+7,16+6,2)*(2,95-0,4)		71,069		
	vv		(10,6+7,31+7,85)*(3,55-0,4)		81,144		
	vv		-0,85*0,55*2		-0,935		
	vv		-1,8*1,5		-2,700		
	vv		-0,55*0,55*4		-1,210		
	vv		-2,0*1,4		-2,800		
	vv		-0,8*2,0*2		-3,200		
	vv		-1,3*2,0		-2,600		
	vv		-1,65*1,5*3		-7,425		
	vv		Súčet		131,343		

4	K	625251322	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm z polystyrénu (EPS-F)	m2	12,688	22,665	287,574
	vv		(0,85+2*0,55)*0,32*2		1,248		
	vv		(1,8+2*1,5)*0,32		1,536		
	vv		(0,55+2*0,55)*0,32*4		2,112		
	vv		(2,0+2*1,4)*0,32		1,536		
	vv		(0,8+2*2,0)*0,32*2		3,072		
	vv		(1,3+2*2,0)*0,32		1,696		
	vv		(1,65+2*1,5)*0,32		1,488		
	vv		Súčet		12,688		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 917,186

5	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	173,665	1,772	307,734
	vv		(1,0+13,51+7,16+6,2)*(2,95)		82,217		
	vv		(10,6+7,31+7,85)*(3,55)		91,448		
	vv		Súčet		173,665		

6	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	173,665	0,367	63,735
---	---	-----------	--	----	---------	-------	--------

7	K	941944831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	173,665	0,954	165,676
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

8	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	83,600	0,266	22,238
	vv		83,6		83,600		
	vv		Súčet		83,600		

9	K	953945102	okľový profil SL 15 (hliníkový)	m	50,530	4,361	220,361
	vv		(1,0+13,51+7,16+6,2)		27,870		
	vv		(10,6+7,31)		17,910		
	vv		7,85		7,850		
	vv		-0,9*2		-1,800		
	vv		-1,3		-1,300		
	vv		Súčet		50,530		

10	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	27,400	1,625	44,525
----	---	-----------	--------------------	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(2*0,55)*2		2,200		
	VV		(2*1,5)		3,000		
	VV		(2*0,55)*4		4,400		
	VV		(2*1,4)		2,800		
	VV		(2*2,0)*2		8,000		
	VV		(2*2,0)		4,000		
	VV		(2*1,5)		3,000		
	VV		Súčet		27,400		
11	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	12,250	1,971	24,145
	VV		(0,85)*2		1,700		
	VV		(1,8)		1,800		
	VV		(0,55)*4		2,200		
	VV		(2,0)		2,000		
	VV		(0,8)*2		1,600		
	VV		(1,3)		1,300		
	VV		(1,65)		1,650		
	VV		Súčet		12,250		
12	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	39,650	1,541	61,101
	VV		(0,85+2*0,55)*2		3,900		
	VV		(1,8+2*1,5)		4,800		
	VV		(0,55+2*0,55)*4		6,600		
	VV		(2,0+2*1,4)		4,800		
	VV		(0,8+2*2,0)*2		9,600		
	VV		(1,3+2*2,0)		5,300		
	VV		(1,65+2*1,5)		4,650		
	VV		Súčet		39,650		
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,125	9,243	1,155
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,125	12,363	1,545
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (4x)	t	0,500	0,402	0,201
	VV		0,125*4 "Přepočítané koeficientom množstva		0,500		
	VV		Súčet		0,500		
16	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,125	9,326	1,166
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,125	28,830	3,604
D	99		Presun hmôt HSV				78,606
18	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	9,388	8,373	78,606
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 169,825
D	713		Izolácie tepelné				1 489,086
19	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	83,600	0,965	80,674
20	M	2832910100	krycia fólia PE, šírka 1200 mm, bal 120 m2	m2	96,140	1,461	140,461
	VV		83,6*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva		96,140		
	VV		Súčet		96,140		
21	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	83,600	1,524	127,406
	VV		83,6		83,600		
	VV		Súčet		83,600		
22	M	631650001100	Pás 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	85,272	13,195	1 125,164
23	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,286	1,363	15,381
D	764		Konštrukcie klampiarske				483,677
24	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	26,700	0,883	23,576
25	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000	1,183	5,915
26	K	764453831	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou 75 mm na 100 mm, -0,00187t	ks	17,000	1,042	17,714
	VV		3,4*5		17,000		
	VV		Súčet		17,000		
27	K	764751112	Odpadné rúry kruhové rovné D 100 mm	m	10,200	27,507	280,571
	VV		3,4*3		10,200		
	VV		Súčet		10,200		
28	K	764751142	Odpadné rúry výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	3,000	14,229	42,687
29	K	764751152	Odpadné rúry odskok D 100 mm	ks	3,000	34,777	104,331
30	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,580	1,939	8,883
D	783		Dokončovacie práce - nátery				197,062

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	18,863	10,447	197,062
	VV		2*3,14*0,01*3,4*3		0,641		
	VV		26,7*0,33*2		17,622		
	VV		0,2*3		0,600		
	VV		Súčet		18,863		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				216,000
32	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	18,000	216,000
	VV		"nepredvídané resp.nešpecifikované búracie,demonážne práce				
	VV		12		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				287,255
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				287,255
33	K	000600011	Zariadenie staveniska	%	110,398	2,602	287,255

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy ZŠ

Objekt:

Z1910900.02 - Výmena strešnej kry jedálne a kuchyne

JKSO:

Miesto:

ZŠ Dolná Streda

KS:

Dátum:

21. 8. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolná Streda

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

Ing.Peter Seidl

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 943,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 943,17	20,00%	2 188,63

Cena s DPH

v EUR

13 131,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

LU

IČO: 45

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy ZŠ

Objekt:

Z1910900.02 - Výmena strešnej kry jedálne a kuchyne

Miesto:

ZŠ Dolná Streda

Dátum:

21. 8. 2019

Objednávateľ:

Obečný úrad Dolná Sreda

Projektant:

Ing.Peter Seidl

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 943,17

HSV - Práce a dodávky HSV

667,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

667,92

PSV - Práce a dodávky PSV

9 799,41

762 - Konštrukcie tesárske

1 892,53

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

5 910,31

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 654,47

783 - Dokončovacie práce - nátery

342,10

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

216,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

259,84

VRN06 - Zariadenie staveniska

259,84

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ
Objekt: Z1910900.02 - Výmena strešnej kry jedálne a kuchyne

Miesto: ZŠ Dolná Streda Dátum: 21. 8. 2019
Objednávateľ: Obecný úrad Dolná Sreda Projektant: Ing. Peter Seidl
Zhotoviteľ: LUKYSTAV, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 943,174

D HSV Práce a dodávky HSV 667,921

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 667,921

1	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	1,075	30,686	32,987
	VV		0,5*0,5*4,3		1,075		
	VV		Súčet		1,075		
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,346	9,243	95,628
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,346	12,363	127,908
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (4x)	t	41,384	0,402	16,636
	VV		10,346*4 "Přepočítané koeficientom množstva		41,384		
	VV		Súčet		41,384		
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,346	9,326	96,487
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,346	28,830	298,275

D PSV Práce a dodávky PSV 9 799,413

D 762 Konštrukcie tesárske 1 892,531

7	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	120,000	6,961	835,320
	VV		120		120,000		
	VV		Súčet		120,000		
8	M	6051530200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť II 100x120,140mm	m3	1,244	267,947	333,326
	VV		120*0,08*0,12*1,08		1,244		
	VV		Súčet		1,244		
9	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	435,724	0,706	307,621
	VV		143,789*(1/0,33)		435,724		
	VV		Súčet		435,724		
10	M	6051711200	Lata smrek akosť II do 25cm2 x200-375cm	m3	0,706	301,945	213,173
	VV		143,789*(1/0,33)*0,05*0,03*1,08		0,706		
	VV		Súčet		0,706		
11	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri oslovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	146,289	0,641	93,771
12	K	762354803	Demontáž strešných vikierov, svetlíkov z reziva prierezu do 120 cm2, -0.20000t	ks	1,000	28,824	28,824
13	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	17,063	4,718	80,496
D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				5 910,309	
14	K	765311810	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, - 0,05t	m2	146,289	2,818	412,242
	VV		(9,88+13,57)*0,5*5,3*2		124,285		
	VV		7,36*5,3*0,5		19,504		
	VV		2,5		2,500		
	VV		Súčet		146,289		
15	K	765331105	Betónová krytina , jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	143,789	26,479	3 807,389
	VV		143,789		143,789		
	VV		Súčet		143,789		
16	K	765331401	Hrebeň s použitím vetracieho pásu , sklon od 7°	m	9,730	40,083	390,008
	VV		9,73		9,730		
	VV		Súčet		9,730		
17	K	765331453	Nárožie , s použitím vetracieho pásu , sklon od 22° do 35°	m	10,600	36,813	390,218
	VV		5,3*2		10,600		
	VV		Súčet		10,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	765901341	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	143,789	4,120	592,411
	VV		143,789		143,789		
	VV		Súčet		143,789		
19	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	54,174	5,871	318,041
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 654,473
20	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	23,500	10,322	242,567
21	M	6286154401	Doska prieťahľadá sklolaminátová	m3	24,675	16,630	410,345
	VV		23,5*1,05		24,675		
	VV		Súčet		24,675		
22	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	23,500	3,230	75,905
	VV		23,5		23,500		
	VV		Súčet		23,500		
23	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	180,000	3,490	628,200
	VV		180		180,000		
	VV		Súčet		180,000		
24	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	180,000	1,575	283,500
	VV		180		180,000		
	VV		Súčet		180,000		
25	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	14,792	0,944	13,956
D 783			Dokončovacie práce - nátery				342,100
26	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	17,462	1,088	18,999
	VV		17,462		17,462		
	VV		Súčet		17,462		
27	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	17,462	7,518	131,279
	VV		268,65*0,065		17,462		
	VV		Súčet		17,462		
28	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	52,800	3,633	191,822
	VV		120*(0,1+0,12)*2		52,800		
	VV		Súčet		52,800		
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				216,000
29	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	18,000	216,000
	VV		"nepredvídané resp.nešpecifikované búracie,demonážne práce				
	VV		12		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				259,840
D VRN06			Zariadenie staveniska				259,840
30	K	000600011	Zariadenie staveniska	%	99,862	2,602	259,840

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy ZŠ

Objekt:

Z1910900.03 - Zateplenie vstupného a učebňového objektu

JKSO:

Miesto: ZŠ Dolná Streda

KS:

Dátum: 21. 8. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolná Streda

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

Ing.Peter Seidl

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 810,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	31 810,18	20,00%	6 362,04

Cena s DPH

v EUR

38 172,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ
Objekt: **Z1910900.03 - Zateplenie vstupného a učebňového objektu**

Miesto:	ZŠ Dolná Streda	Dátum:	21. 8. 2019
Objednávateľ:	Obecný úrad Dolná Sreda	Projektant:	Ing.Peter Seidl
Zhotoviteľ:	LUKYSTAV, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	31 810,18
HSV - Práce a dodávky HSV	20 272,62
1 - Zemné práce	981,90
5 - Komunikácie	217,65
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16 503,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 441,70
99 - Presun hmôt HSV	127,53
PSV - Práce a dodávky PSV	10 537,13
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	165,18
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	396,86
713 - Izolácie tepelné	4 543,29
762 - Konštrukcie tesárske	4 317,66
764 - Konštrukcie klampiarske	1 114,14
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	216,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	784,43
VRN06 - Zariadenie staveniska	784,43

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ
Objekt: Z1910900.03 - Zateplenie vstupného a učebňového objektu

Miesto: ZŠ Dolná Streda Dátum: 21. 8. 2019
Objednávateľ: Obecný úrad Dolná Sreda Projektant: Ing.Peter Seidl
Zhotoviteľ: LUKYSTAV, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 31 810,182

D HSV Práce a dodávky HSV 20 272,619

D 1 Zemné práce 981,898

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	6,531	3,826	24,988
	WV		(2,755+0,6+1,0)*0,6		2,613		
	WV		6,53*0,6		3,918		
	WV		Súčet		6,531		
2	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	6,531	3,826	24,988
3	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	22,091	32,126	709,695
	WV		"od ulice				
	WV		(2,755+0,6+1,0)*0,6*0,20		0,523		
	WV		6,53*0,6*0,20		0,784		
	WV		"sprava				
	WV		15,15*0,6*0,4		3,636		
	WV		"z dvora				
	WV		9,15*0,6*0,4		2,196		
	WV		(5,61-0,6)*0,6*0,4		1,202		
	WV		"zadná stena				
	WV		36,39*0,6*0,4		8,734		
	WV		20,9*0,6*0,4		5,016		
	WV		Súčet		22,091		
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,974	4,084	24,398
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 2x)	m3	11,948	0,408	4,875
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,558	14,522	138,801
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,117	3,360	54,153
	WV		"od ulice				
	WV		(2,755+0,6+1,0)*0,5*0,20		0,436		
	WV		6,53*0,5*0,20		0,653		
	WV		"sprava				
	WV		15,15*0,5*0,4		3,030		
	WV		"z dvora				
	WV		9,15*0,5*0,4		1,830		
	WV		(5,61-0,6)*0,5*0,4		1,002		
	WV		"zadná stena				
	WV		36,39*0,4*0,4		5,822		
	WV		20,9*0,4*0,4		3,344		
	WV		Súčet		16,117		

D 5 Komunikácie 217,646

8	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	6,531	6,625	43,268
9	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	6,531	13,166	85,987
10	M	592460010600	Dlažba betónová , rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	6,662	13,268	88,391

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16 503,851

11	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	16,001	1,447	23,153
	WV		1,75*0,75*2		2,625		
	WV		2,0*1,75*3		10,500		
	WV		0,75*1,75		1,313		
	WV		1,25*1,25		1,563		
	WV		Súčet		16,001		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	305,993	13,985	4 279,312
13	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie,	m2	29,264	22,571	660,518
	VV		"sokel				
	VV		(2,755+1,09+6,5+15,15+9,15+5,61)*0,3		12,077		
	VV		36,39*0,3		10,917		
	VV		20,9*0,3		6,270		
	VV		Súčet		29,264		
14	K	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm EPS - štandardné riešenie (grafitový EPS-F)	m2	3,100	23,347	72,376
	VV		(1,75+2*0,75)*0,1*2		0,650		
	VV		(2,0+2*1,75)*0,1*3		1,650		
	VV		(1,25+1,25*2)*0,1		0,375		
	VV		(0,75+1,75*2)*0,1		0,425		
	VV		Súčet		3,100		
15	K	625251384	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	24,243	32,069	777,449
	VV		(2,755+1,09+6,65+15,15+9,15+5,61)*0,6		24,243		
	VV		Súčet		24,243		
16	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	34,374	36,944	1 269,913
	VV		"zadná stena				
	VV		36,39*0,6		21,834		
	VV		20,9*0,6		12,540		
	VV		Súčet		34,374		
17	K	625251705	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm EPS - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	113,295	27,949	3 166,482
	VV		(2,755+1,09+6,65+15,15+9,15+5,61)*(3,5-0,3)		129,296		
	VV		-1,75*0,75*2		-2,625		
	VV		-2,0*1,75*3		-10,500		
	VV		-1,25*1,25		-1,563		
	VV		-0,75*1,75		-1,313		
	VV		Súčet		113,295		
18	K	625251710	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm EPS - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	189,598	32,989	6 254,648
	VV		"zadná stena				
	VV		36,39*(3,5-0,3)		116,448		
	VV		20,9*(3,8-0,3)		73,150		
	VV		Súčet		189,598		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 441,695
19	K	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	29,222	0,472	13,793
	VV		"pod úrovňou terénu				
	VV		"od ulice				
	VV		(2,755+0,6+1,0)*0,3		1,307		
	VV		6,0*0,3		1,800		
	VV		"zprava				
	VV		15,0*0,3		4,500		
	VV		"z dvora				
	VV		9,15*0,3		2,745		
	VV		5,61*0,3		1,683		
	VV		"zadná stena				
	VV		36,39*0,3		10,917		
	VV		20,9*0,3		6,270		
	VV		Súčet		29,222		
20	K	938908221R	Očistenie povrchu vonkajších omietok ručne umytím	m2	335,257	1,590	533,059
21	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	348,203	1,772	617,016
	VV		(2,755+1,09+6,65+15,15+9,15+5,61)*3,5		141,418		
	VV		36,39*3,5		127,365		
	VV		20,9*3,8		79,420		
	VV		Súčet		348,203		
22	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	348,203	0,954	332,186
23	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	696,406	0,367	255,581
24	K	953945102	Soklový profil SL 15 (hliníkový)	m	57,290	4,361	249,842
	VV		"zadná stena				
	VV		36,39		36,390		
	VV		20,9		20,900		
	VV		Súčet		57,290		
25	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	32,400	2,604	84,370
	VV		3,5*6		21,000		
	VV		3,8*3		11,400		
	VV		Súčet		32,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	19,500	1,625	31,688
	VV		(2*0,75)*2		3,000		
	VV		(2*1,75)*4		14,000		
	VV		2*1,25		2,500		
	VV		Súčet		19,500		
27	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	11,500	1,971	22,667
	VV		1,75*2+2,0*3+0,75+1,25		11,500		
	VV		Súčet		11,500		
28	K	953995117	Dilatačný profil V - rohový	m	7,300	9,880	72,124
	VV		3,5+3,8		7,300		
	VV		Súčet		7,300		
29	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	29,000	1,541	44,689
	VV		(1,75+2*0,75)*2		6,500		
	VV		(0,75+2*0,75)		2,250		
	VV		(2,0+2*1,75)*3		16,500		
	VV		(1,25+2*1,25)		3,750		
	VV		Súčet		29,000		
30	K	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,371	21,583	72,756
31	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,371	4,372	14,738
32	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,371	28,830	97,186
D 99 Presun hmôt HSV							127,529
33	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	15,231	8,373	127,529
D PSV Práce a dodávky PSV							10 537,132
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							165,177
34	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	12,077	2,990	36,110
	VV		"ochrana tep.izol.pod UT				
	VV		(2,755+1,09+6,5+15,15+9,15+5,61)*0,3		12,077		
	VV		Súčet		12,077		
35	M	283230002700	Nopová HDPE fólia F výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu,	m2	13,889	1,934	26,861
	VV		12,077*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva		13,889		
	VV		Súčet		13,889		
36	M	283410017100	Krycia lišta dl. 2 m na kotvenie nopovej fólie,	ks	21,134	4,633	97,914
	VV		(2,755+1,09+6,5+15,15+9,15+5,61)/2*1,05		21,134		
	VV		Súčet		21,134		
37	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,545	2,778	4,292
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							396,864
38	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	129,700	0,765	99,221
	VV		129,7		129,700		
	VV		Súčet		129,700		
39	M	283230006601	Klimamembrána pre systém ISOVER STEPCROSS - Vario KM Duplex, alebo ekvivalent	m2	149,155	1,934	288,466
	VV		129,7*1,15		149,155		
	VV		Súčet		149,155		
40	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,725	2,464	9,177
D 713 Izolácie tepelné							4 543,289
41	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	129,700	1,281	166,146
	VV		129,7		129,700		
	VV		Súčet		129,700		
42	M	631650001100	Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, alebo ekvivalent	m2	132,294	13,195	1 745,619
	VV		129,7*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva		132,294		
	VV		Súčet		132,294		
43	K	713146040	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm	m3	65,502	5,575	365,174
	VV		36,39*6,0*0,3		65,502		
	VV		Súčet		65,502		
44	M	629110000100	Vlákna celulózové - fúkaná izolácia, vrece 12,5 kg	kg	3 013,092	0,734	2 211,610
	VV		65,502*46 "Přepočítané koeficientom množstva		3 013,092		
	VV		Súčet		3 013,092		
45	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	40,166	1,363	54,740
D 762 Konštrukcie tesárske							4 317,660

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	129,700	4,690	608,293
48	M	605110000101	Nosný trámik podlahovej konštrukcie systém ISOVER STEPCROSS, alebo ekvivalentný, pre hr. izolácie 200mm	ks	172,800	3,082	532,570
	VV		160*1,08		172,800		
	VV		Súčet		172,800		
49	M	605110000102	Nosný kríž podlahovej konštrukcie systém ISOVER STEPCROSS, alebo ekvivalentný, pre hr. izolácie 200mm	ks	108,000	4,220	455,760
	VV		100*1,08		108,000		
	VV		Súčet		108,000		
50	K	762810016	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	129,700	16,201	2 101,270
	VV		129,7		129,700		
	VV		Súčet		129,700		
51	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m2	129,700	3,289	426,583
	VV		129,7		129,700		
	VV		Súčet		129,700		
52	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	40,950	4,718	193,184
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 114,142
53	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,500	1,183	6,507
	VV		1,75*2+2,0		5,500		
	VV		Súčet		5,500		
54	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	43,200	0,744	32,141
	VV		12*3,6		43,200		
	VV		Súčet		43,200		
55	K	764711114	Oplechovanie parapetov z plechu PZ, poplastovaného r.š. 250 mm	m	5,500	14,571	80,141
	VV		1,75*2+2,0		5,500		
	VV		Súčet		5,500		
56	K	764752111	Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 100 mm	m	43,200	19,175	828,360
	VV		"spätná montáž pôvodných odkvap.rúr				
	VV		12*3,6		43,200		
	VV		Súčet		43,200		
57	M	553440007900	Tŕň upevňovací k objímke SSV, SV pozinkovaný rozmer 125 mm	ks	36,000	1,958	70,488
	VV		12*3		36,000		
	VV		Súčet		36,000		
58	M	553440007200	Objímka rúry k tŕňu upevňovaciemu, rozmer 100 mm	ks	36,000	2,116	76,176
59	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	10,482	1,939	20,329
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							216,000
60	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	18,000	216,000
	VV		"nepredvídané resp.nešpecifikované búracie,demonážne práce				
	VV		12		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							784,431
D VRN06 Zariadenie staveniska							784,431
61	K	000600011	Zariadenie staveniska	%	301,473	2,602	784,431

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy ZŠ

Objekt:

Z1910900.04 - Ústredné kúrenie jedálne s tepelnými čerpadlami

JKSO:

Miesto: ZŠ Dolná Streda

KS:

Dátum: 21. 8. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolná Streda

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Peter Seidl

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 003,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 003,89	20,00%	5 200,78

Cena s DPH

v EUR

31 204,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy ZŠ

Objekt:

Z1910900.04 - Ústredné kúrenie jedálne s tepelnými čerpadlami

Miesto:

ZŠ Dolná Streda

Dátum:

21. 8. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolná Streda

Projektant:

Ing. Peter Seidl

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 003,89

PSV - Práce a dodávky PSV

26 003,89

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

23 310,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

654,59

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

271,65

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 767,65

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ
Objekt: Z1910900.04 - Ústredné kúrenie jedálne s tepelnými čerpadlami

Miesto: ZŠ Dolná Streda Dátum: 21. 8. 2019
Objednávateľ: Obecný úrad Dolná Streda Projektant: Ing. Peter Seidl
Zhotoviteľ: LUKYSTAV, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 26 003,889

D PSV Práce a dodávky PSV 26 003,889

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 23 310,000

1	K	732460035	Montáž tepelného čerpadla (vzduch-voda) monoblok bez chladienia 20 kW	ks	2,000	2 080,000	4 160,000
2	M	484tc1	Tepelné čerpadlo vzduch-voda AP-AW30-31E pre vonkajšiu inštaláciu, NIBE	ks	2,000	6 070,000	12 140,000
3	K	T11	Vnútorná tednotka tep. čerpadla AirBox E 130-170	ks	2,000	2 755,000	5 510,000
4	K	T12	Príslušenstvo tep. čerpadla	kpl	2,000	750,000	1 500,000

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 654,588

5	K	733111103	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, normy 42 0250 bežných, normy 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 15	m	50,000	7,464	373,200
6	K	733111104	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, normy 42 0250 bežných, normy 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 20	m	15,000	8,892	133,380
7	K	733111105	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových, normy 42 0250 bežných, normy 42 5710.0 - akosť 11 353.0 nízkotlakových DN 25	m	10,000	11,255	112,550
8	K	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových	m	75,000	0,401	30,075
9	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,134	40,174	5,383

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 271,651

10	K	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	2,394	19,152
11	M	1920016	HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" "Turbo" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, so šikmými drážkami, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	8,000	12,114	96,912
12	M	1772391	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	8,000	10,518	84,144
13	M	1392301	HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	8,000	8,915	71,320
14	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch, výšky do 6 m	t	0,004	30,824	0,123

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 767,650

15	K	735153111	Vykurovacie telesá panelové jednoradové bez odvodušnenia, prev. tlak do 0,6 MPa/110° C U. S. Steel Košice typ P90 výška 600mm, typ 10 stavebnej dĺžky s v. pl. 600 mm 0,810 m2	ks	3,000	44,876	134,628
16	K	735153224	Vykurovacie telesá panelové dvojradové bez odvodušnenia, prev. tlak do 0,6 MPa/110° C U. S. Steel Košice typ P 90 výška 600 mm, typ 20 stavebnej dĺžky s v.pl. 2000 mm 5,480 m2	ks	5,000	146,845	734,225
17	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 600 mm dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	5,549	16,647
18	K	735154134	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm dĺžky 2000-2600 mm	ks	5,000	8,819	44,095
19	M	484530050054	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	40,753	81,506
20	M	484530050055	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	46,766	46,766

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	484530051500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 20K, vxl 600x2000 mm s bočným pripojením, U.S.STEEL KOSICE	ks	5,000	128,960	644,800
22	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou U. S. Steel Košice jednoradových	ks	3,000	3,393	10,179
23	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou U. S. Steel Košice dvojradových	ks	5,000	6,672	33,360
24	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch, výšky do 6 m	t	0,545	39,347	21,444

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy ZŠ

Objekt:

Z1910900.05 - Solárny ohrev TÚV

JKSO:

Miesto:

ZŠ Dolná Streda

KS:

Dátum:

21. 8. 2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Dolná Streda

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LUKYSTAV, s.r.o.

IČO:

45601992

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Peter Seidl

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 365,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 365,68	20,00%	1 273,14

Cena s DPH

v EUR

7 638,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ
Objekt: Z1910900.05 - Solárny ohrev TÚV
Miesto: ZŠ Dolná Streda
Objednávateľ: Obecný úrad Dolná Streda
Zhotoviteľ: LUKYSTAV, s.r.o.

Dátum: 21. 8. 2019
Projektant: Ing.Peter Seidl
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 365,68
PSV - Práce a dodávky PSV	6 365,68
713 - Izolácie tepelné	158,44
S1 - SOLAR	2 832,90
732 - Ohrev TÚV, strojovne	1 881,57
733 - Rozvodné potrubie	361,33
734 - Armatúry	531,23
783 - Dokončovacie práce - nátery	600,20

